

令和 7 年度

仕 様 書

北広島町

着工 完成期日	自 至 令和8年3月20日	摘 要	
工事番号			
幹線名 路線名称			
施工場所	北広島町細見地内		
工事名	芸北運動公園受電施設等修繕取替工事		
工事概要	受電施設改修調査、ケーブル更新工事、受電キュービクルP C B調査及びコンデンサー取替工事、変電収納施設腐食等修繕及びナイター設備スイッチ取付		

設 計 変 更 対 象 表				事 業 費 総 括 表		
		(第 回 変 更)				
原設計金額	円	原設計請負金額	円	費 目	金 額	摘 要
請負対象額	円			事 業 費	円	
第 回変更設計金額	円	第 回 変更設計 請負金額	円	工 事 費	円	
請負対象額	円			本 工 事 費	円	
第 回変更設計金額	円	第 回 変更設計 請負金額	円	付 帯 工 事 費	円	
請負対象額	円			用 地 費	円	
第 回変更設計金額	円	第 回 変更設計 請負金額	円	補 償 費	円	
請負対象額	円				円	
<u>変更理由</u>					円	
					円	
				事 務 費	円	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事01	1	式				
受電施設改修調査工事	1	式			明 1 号	
ケーブル更新工事	1	式			明 2 号	
変電収納施設腐食穴箇所鉄板補修・錆落とし・錆止め・仕上げ塗装	1	式			明 3 号	
キュービクルP C B調査及びコンデンサー取替工事	1	式			明 4 号	
ナイター照明用電気設備移設工事	1	式			明 5 号	
工事価格	1	式				
消費税等相当額 *10.00%	1	式				
合計						

芸北運動公園受電施設等修繕取替工事

【 第 1 号 明細書 】 受電施設改修調査工事							
名 称 ・ 規 格	数 量		単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
引き抜き調査	1		式				1 m近く引抜・戻す
高圧停電電力申請（保守管理費含む）	1		式				
高所作業車リース	1		日				
安全対策費	1		式				
消耗品雑材	1		式				
交通費	1		式				
法定福利費	1		式				
諸経費	1		式				
計							

芸北運動公園受電施設等修繕取替工事

【 第 2 号 明細書 ①】 ケーブル更新工事						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
新設ルート	9	m				
キュービクル基礎研り・補修	1	箇所				
地中埋設管 FEP80Φ	12	m				
配管接続材	1	個				
同上付属品支援材	1	式				
電線管 HIVE70	2	本				
同上付属品支持材	1	式				
高圧ケーブル 7.2KV EMCET38SQ-3C	30	m				
高圧ケーブル端末処理材 屋外CVT38用	1	組				
高圧ケーブル端末処理材 屋内CVT39用	1	組				
高圧電線 PDC38SQ×6本加工	6	本				
既存ケーブル撤去 7.2KV CV38SQ-3C	12	m				

芸北運動公園受電施設等修繕取替工事

【 第 2 号 明細書 ②】 ケーブル更新工事						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PAS2次側畜力コネクタ×6個撤去 畜力カバー3個撤去	1	式				
キュービクル内VCT1次側取外し 畜力コネクタ×6個畜力カバー3個撤去	1	式				
PAS2次側畜力コネクタ×6個取付 畜力カバー3個取付	1	式				
キュービクル内VCT1次側取付 畜力コネクタ×6個畜力カバー3個取付	1	式				
地中埋設シート表示高圧危険 三折布設	1	巻				
消耗品雑材	1	式				
安全対策費	1	式				
耐圧試験費 12500V 10分間	1	式				
高所作業車リース	1	式				
電力申請・高圧停電作業計画書作成	1	式				
運搬費	1	式				
法定福利費	1	式				

【 第 2 号 明細書 ③】
ケーブル更新工事

【第 2 号 明細書 ③】
ケーブル更新工事

[illegible]

芸北運動公園受電施設等修繕取替工事

【 第 3 号 明細書 ①】 変電収納施設腐食穴箇所鉄板補修・錆落とし・錆止め・仕上げ塗装						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腐食箇所穴加工 多数箇所表面仕上げ 3面体	1	式				
錆落とし・4面体・2面体・3面体・マスキング	1	式				
錆止め塗装材・下地処理スーパーエピライトマイルド30kg 4面体・2面体・3面体	1	式				
仕上げ塗装材 標準色30kg LB色5Y7/1・2.5Y9/1 4面体・2面体・3面体	1	式				
調合シンナー材	1	式				
消耗品雑材 養生材	1	式				
仮設発電機・コンプレッサーリース料	7	日				
運搬費	1	式				
廃材処分費	1	式				
安全対策費	7	回				
法定福利費	1	式				
諸経費	1	式				

【 第 3 号 明細書 ②】 変電収納施設腐食穴箇所鉄板補修・錆落とし・錆止め・仕上げ塗装						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

芸北運動公園受電施設等修繕取替工事

【 第 4 号 明細書 ①】 キュービクルP C B調査及びコンデンサー取替工事						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受電キュービクル 変圧器 絶縁油採取	6	台				
コンデンサー撤去 絶縁油採取	3	台				
コンデンサー 三相50KVA取付	1	台				
コンデンサー 三相10KVA取付	1	台				
コンデンサー 三相20KVA取付	1	台				
電線 KIP14	15	m				
消耗品雑材	1	式				
P C B分析調査・持込・濃度以下返却	1	式				
P C B0.5以上 搬送	1	式				
電力申請書 更新手続き・高圧試験機	1	式				
中国保安協会会費 新品時耐圧試験検査結果提出	1	式				
運搬費 新規コンデンサー現地搬入	1	式				

芸北運動公園受電施設等修繕取替工事

【 第 4 号 明細書 ②】 キュービクルP C B調査及びコンデンサー取替工事						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全対策費	1	式				
法定福利費	1	式				
諸経費	1	式				
計						

芸北運動公園受電施設等修繕取替工事

【 第 5 号 明細書 】 ナイター照明用電気設備移設工事							
名 称 ・ 規 格	数 量		単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブル 0.75×3c							
	8		m				
電線管 HIJV16							
	1		本				
電線管付属品							
	1		式				
ブールボックス							
	4		個				
消耗品雑材							
	1		式				
電工労務費							
	1		式				
諸経費							
	1		式				
計							