

令和 7 年度

園芸作物条件整備事業・北広島町第六期地区  
(芸北地域奥中原地区) 工事仕様書

山県郡北広島町芸北地域

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

本特記仕様書に記載のない事項については、広島県制定の「土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」によるものとする。

### 第2節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、請負金額が4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）未満に該当し、現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事（道路維持修繕業務委託（路線委託）（以下「路線委託」という。）を含む。）の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
  - (1) 兼務する工事が公共工事であること
  - (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件（災害復旧工事及び路線委託に係る件数を除く。）以内であること
  - (3) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること
  - (4) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
  - (5) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(4)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。
- 2 受注者は、請負金額が4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）以上に該当し、工事箇所が10Km程度以内で密接な関係のある他の公共工事（建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。）において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事（路線委託は含まない。）の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
  - (1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
  - (2) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること
  - (3) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
  - (4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。
- 3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は様式第2号により、承認しない場合は様式第3号に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。

- 4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、様式第4号により、その承認を取消すものとする。
- (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
  - (2) 兼務を承認した日から起算して14日（北広島町の休日を定める条例（平成17年北広島町条例第2号）第1条に規定する休日を除く。）を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
  - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
  - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
  - (5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
  - (6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき
- 5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

※ 様式については、北広島町のホームページに掲載している。  
「北広島町 HP>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約、施工関係\_\_各種様式集」建設工事請負契約約款様式

<https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/4/1167.html>

### 第3節 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者

- 1 建設業法第26条第3項第1号の規定（以下、「専任特例1号」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
- (1) 主任技術者又は監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
  - (2) 工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場間の移動距離がおおむね2時間以内であること。
  - (3) 下請次数が3を超えないこと。
  - (4) 連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者）を工事現場に配置すること。
  - (5) 工事現場の施工体制を、主任技術者又は監理技術者が情報通信技術（CCUS等）を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
  - (6) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎及び営業所に備え置くこと。
  - (7) 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
  - (8) 兼務する工事についても、上記(2)～(7)の要件を全て満たすこと。
  - (9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号に係る条件を満たすこと。
- 2 専任特例1号を適用する主任技術者又は監理技術者を配置する場合には、前項(2)～(8)を確認するため、施工計画書に前項(6)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。

- 3 建設業法第 26 条第 3 項第 2 号の規定（以下、「専任特例 2 号」という。）の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
- (1) 建設業法施行令第 29 条第 1 項で定める者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること
  - (2) 監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同一であること
  - (3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
  - (4) 監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め 2 件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
  - (5) 監理技術者が兼務する工事の施工箇所は、北広島町内かつ工事箇所の間隔が 10 k m 程度であること
  - (6) 監理技術者は施工に係る主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること
  - (7) 監理技術者は監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制とすること
  - (8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること
  - (9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例 2 号に係る条件を満たすこと。
- 4 専任特例 2 号を適用する監理技術者を配置する場合には、前項(6)～(8)を確認するため、各施工計画書に業務分担、連絡体制等を記載すること。
- 5 建設業法第 26 条の 5 第 1 項の規定の適用を受ける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は建設業法第 26 条の 5 第 1 項の規定を準用する経營業務の管理責任者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
- (1) 配置する営業所（経營業務の管理責任者の場合は主たる営業所）で請負契約を締結
  - (2) 配置する工事現場の数が 1 であること。
  - (3) 配置する営業所と工事現場間が、1 日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との移動時間がおおむね 2 時間以内であること。
  - (4) 下請次数が 3 を超えないこと。
  - (5) 連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1 年以上の当該業務の実務経験を有する者）を当該営業所及び工事現場に配置すること。
  - (6) 工事現場の施工体制を、営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は経營業務の管理責任者が情報通信技術（CCUS 等）を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
  - (7) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場及び営業所に備え置くこと。
  - (8) 当該営業所から当該工事現場の状況確認のために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
  - (9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）に係る条件を満たすこと。
- 6 建設業法第 26 条の 5 第 1 項の規定の適用を受ける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は建設業法第 26 条の 5 第 1 項の規定を準用する経營業務の管理責任者を配置する場合には、前項(3)～(8)を確認するため、施工計画書に前項(7)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。
- 7 広島県制定の「土木工事共通仕様書（令和 6 年 8 月）広島版」『第 1 編第 1 章第 3 節 1－1－3－2 現場代理人の常駐義務の緩和』によらず、次のとおり取り扱う。
- 監督職員と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第 10 条第 3 項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場

合」として取扱う。

- (1) 請負金額が 4,500 万円（建築一式工事にあつては、9,000 万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第 20 条第 1 項又は第 2 項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 上記(2)、(3)、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

- 8 広島県制定の「土木工事共通仕様書（令和 6 年 8 月）広島版」『第 1 編第 1 章第 3 節 1－1－3－3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者』の「5. 配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。

#### 5. 配置要件

一般土木工事（建築一式工事以外）の契約約款第 10 条第 1 項第 2 号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。

- (1) 下請負金額の総額が 5,000 万円以上、又は設計図書において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。
- (2) 請負代金 4,500 万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。

## 第 4 節 建設副産物

本工事における建設副産物については、広島県制定の「土木工事共通仕様書（令和 6 年 8 月）広島版」『第 1 編第 1 章第 2 節 1－1－2－1 1 建設副産物』のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

### 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5 の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

### 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1 の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次の URL を参考に作成すること。

[https://www.mlitt.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlitt.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

### 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から 5 年間保存しなければならない。

### 4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対

し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 3 条第 7 項又は第 4 条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
  - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「盛土規制法」という）第 12 条第 1 項、第 16 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 35 条第 1 項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
  - イ 当該行為が盛土規制法第 21 条第 1 項、第 27 条第 1 項、第 28 条第 1 項又は第 40 条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土の搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

## 1 2 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

## 1 3 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の（1）から（4）のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- （1） 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- （2） 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- （3） スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
- （4） 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

## 第2章 設計金額

### 第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

広島県制定の「土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版」『第1編第1章第1節1－1－1－3 3 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

### 第2節 積算及び契約内容

#### 1 場所打擁壁工

場所打擁壁工（構造物単位）の小型擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、逆T型擁壁、L型擁壁の数量は、つま先、かかと版、突起を含む擁壁本体コンクリートの数量（擁壁天端の壁高欄を除く）であり、型枠、足場（小型擁壁及び擁壁平均高さ2m以下の重力式擁壁は含まれていない）、コンクリート関係の費用を含んでいる。

また、雑工種として、基礎砕石、均しコンクリート、目地材、水抜パイプ、吸出防止材（点在）を計上しているが、現地の状況により不要となる場合及び擁壁本体コンクリート数量に変更がある場合以外は、数量の変更が生じても原則として設計変更の対象としない。

なお、雑工種の出来形管理及び品質管理については、仕様書及び図面にに基づき適切に実施すること。

#### 2 場所打函渠工

場所打函渠工（構造物単位）の函渠の数量は、ウイング、段落ち防止用杭、止水壁、すべり止め突起を含む函渠本体コンクリートの数量であり、型枠、足場、支保、コンクリート関係の費用を含んでいる。

また、雑工種として、基礎砕石、均しコンクリート、目地材、止水板（継手I型）を計上しているが、現地の状況により不要となる場合及び函渠本体コンクリート数量に変更がある場合以外は、数量の変更が生じても原則として設計変更の対象としない。

なお、雑工種の出来形管理及び品質管理については、仕様書及び図面にに基づき適切に実施すること。

#### 3 橋台・橋脚工

橋台躯体土工・橋脚工躯体工（構造物単位）の逆T式橋台、T形橋脚、壁式橋脚の数量は、翼壁を含む橋台・橋脚本体コンクリートの数量（翼壁天端の壁高欄を除く）であり、型枠、足場、支保、コンクリート関係の費用を含んでいる。

また、雑工種として、基礎碎石、均しコンクリートを計上しているが、現地の状況により不要となる場合及び橋台・橋脚本体コンクリート数量に変更がある場合以外は、数量の変更が生じても原則として設計変更の対象としない。

なお、雑工種の出来形管理及び品質管理については、仕様書及び図面にに基づき適切に実施すること。

#### 4 共同溝

共同溝（構造物単位）の数量は、躯体部本体コンクリートの数量であり、型枠、足場、支保、コンクリート関係の費用を含んでいる。

また、雑工種として、基礎碎石、均しコンクリート・歩床部コンクリート、目地・止水板を計上しているが、現地の状況により不要となる場合及び躯体部本体コンクリート数量に変更がある場合以外は、数量の変更が生じても原則として設計変更の対象としない。

なお、雑工種の出来形管理及び品質管理については、仕様書及び図面にに基づき適切に実施すること。

### 第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。



# 暗 渠 排 水 工 事 特 別 仕 様 書

## 第1章 総 則

### 第1条（適 用）

- 1 この仕様書は北広島町第六期地区芸北地域（奥中原地区）実施設計書作成業務の暗渠排水工事に適用する。
- 2 この工事の施工に当たっては、設計書、設計図面、請負契約書及び広島県土木工事共通仕様書、農林土木工事共通仕様書のほかは、この仕様書に定めるところによるものとする。

### 第2条（一般事項）

- 1 受注者は、この工事の実施に当たり監督員と連絡を密にし、かつ地元関係者と十分連絡を取りながら行うこと。
- 2 受注者は、工事計画の内容を熟知し、作業工程については、監督員と協議のうえ作業にとりかからなければならない。
- 3 受注者は、工事用重機械及び諸資材の搬出入にあたっては、地元住民の生活に支障を及ぼさないよう、細心の注意を払うこと。
- 4 受注者は、工事用重機械及び諸資材の搬出入で既設道路・水道管・護岸・電柱家屋等に損傷を与えた場合は、請負人の責任において速やかに管理者等と協議し、必要な措置を講じること。
- 5 工事施工にあたっては、土木工事安全施工技術指針、保安、公衆衛生等に関する諸法規を遵守し現場管理を行うこと。特に豪雨・出水・その他天災に対しては気象予報に十分注意して、常にこれらに対処できる準備をしておき、災害の防止に努めなければならない。

### 第3条（協 議）

- 1 契約図書又は工事現場で不明なこと、設計内容等に変更が生じた場合は、直ちに監督員と協議すること。
- 2 工事の内容及び工法等について、地元関係者から変更の申し入れがあった場合は、必ず監督員に報告し、協議決定後、変更指示を受け施工すること。特に施工延長の変更は、管径の変更が生じる可能性があるため、留意すること。
- 3 本工事の内容変更について、工事内容変更通知書により確認・通知を行うが、その内容が軽微なものについては、工事打合せ簿により指示を行うものとする。

## 第2章 材 料

### 第4条（材料の規格）

- 1 本工事に使用する材料については、次のとおりとする。

| 項目<br>工種 | 材 料 名      | 材 質         | 備 考          |
|----------|------------|-------------|--------------|
| 暗渠管      | 内面平滑管（無孔管） | ポリエチレン(ダブル) | 内径 50～100 mm |
| 継手類      | ポリエチレン継手   | ポリエチレン(ダブル) |              |
| 被覆材      | コンクリート用砕石  | 砕石          | 粒径 5～20mm    |

## 第5条（材料の承認）

工事材料の仕様に当たっては、監督員の指示を受けなければならない。また監督員が品質、規格、各種試験結果などの資料を要求したときは、延滞なくこれを提出しなければならない。

## 第3章 施工機械

### 第6条（機械等）

- 1 本工事の掘削機種はバックホウを使用する。
- 2 作業に当たって、現状の高低及び地耐力を考慮して所定の深さ、勾配を維持するよう常に機械の操作は注意しなければならない。

## 第4章 施 工

### 第7条（掘削）

- 1 掘削に先立ち、仮排水路を施工し、水抜きを十分に行い、施工条件を良好にして施工しなければならない。
- 2 掘削は、設計図面に基づき現地に竹串、石灰等で明確に計画線を表示して作業に取り掛からなければならない。
- 3 掘削は、下流から始めて順次上流へ、集水渠から吸水渠へ進めるものとする。
- 4 表土（耕土）は、設計図面に示す幅のとおり剥ぎ取り、基礎土との混入を防止するため、表土と基礎土は、両側へ分けて置き土するものとする。
- 5 掘削の進行とともに、掘削深さ、勾配をチェックし、特に過掘りには注意して、過掘りした場合は入念な修復をしなければならない。なお、機械掘削後は、人力で計画高、計画勾配に不陸のないように入念に仕上げ掘りすること。掘削深は、表土（耕土）厚を含め、60cm（下流のみに設置するため）とする。
- 6 掘削中湧水が認められた場合は、湧水処理し、掘削溝内の軟化を防止すること。なお、湧水が多量に見られる場合は、監督員と協議して処理すること。
- 7 畦畔部集水渠掘削において、安全管理上必要な場合は、現場状況（土質・掘削深等）により安全な勾配で掘削すること。

### 第8条（埋設深、設計勾配の変更）

埋設深は60cm、とするが、これが確保できない場合は、監督員が指示する埋設深勾配とする。

### 第9条（布設）

（暗渠管の布設）

- （1）掘削溝に泥水がとどまっている状態で管を布設してはならない。
- （2）土砂などが管内に入らないよう注意しなければならない。もし管内に入った場合には、これを完全に排除しなければならない。
- （3）管の敷設は、原則として上流から行い、途中から布設してはならない。
- （4）管の切断は、目の小さい鋸で行い、接合は十分挿入し、離脱及び土砂が流れ込まない様にしなければならない。

（継手の布設）

土砂などが管内に入らないよう注意しなければならない。もし管内に入った場合には、これを完全に排除しなければならない。

（継手の接続）

継手、の接続にあたっては、接着剤等を使用して、完全に接続すること。

## 第 10 条（埋め戻し）

- 1 暗渠管の埋め戻しは、管布設が完了した後、まずコンクリート用砕石（5～20mm）で被覆するものとする。管の浮上及び移動、管の亀裂、ひび割れ、管の離脱等が生じないように十分配慮し、このような事態が生じた場合は、再施工しなければならない。
- 2 被覆材厚（コンクリート用砕石5～20mm）は、平均25cmとする。
- 3 暗渠管は、管設置後人力で入念に20cm以上埋め戻し、管の浮上、移動を防止すること。
- 4 仕上げの埋め戻しは、通水状態確認後行うものとし、表土を可能な限り区分して埋め戻すものとする。又、表土に混入している石類、不片等は、耕作の支障にならないようこれを除去しなければならない。
- 5 農作業機械の沈下事故を防止するため、暗渠管布設箇所が確認できるよう、畦畔部等に目印を設置すること。
- 6 排水口部の埋め戻しは特に入念に行い、排水部の流水または、水田の湛水によって崩壊しないように土羽打ちをしなければならない。

## 第 11 条（その他）

- 1 既設道路を資材運搬、機械走行に使用する場合は、損傷しないように注意し、損傷させた場合には、受注者の責任において現状どおり補修すること。
- 2 工事施工といえども重機械類では場内を必要以上に走行しないように注意すること。
- 3 暗渠排水工事のは場以外の耕地、宅地等への立ち入りを極力避け、立ち入り使用する場合は受注者の責任において処理、修復するものとする。
- 4 水路構造物付近の工事も多いので、これらの施設を損傷しないように十分注意して施工し、破損した場合は、受注者の責任において修復すること。
- 5 工事が完了したら後片付けは、入念に行い、耕作に支障のないようにすること。

## 第 5 章 施工管理

### 第 12 条（施工管理）

- 1 請負人は、当該工事の施工管理責任者を定め、監督員に通知するものとする。なお、施工管理責任者は当該工事の施工管理を掌握し、善良な管理を実施しなければならない。
- 2 施工管理は、工程管理、出来型管理を行うものとし、この仕様書に明示されていない事項については、監督員の指示によるものとする。
- 3 施工管理は、工事の進行に伴い、速やかに実施し、その結果を監督員に報告し確認を受けるものとする。
- 4 施工管理に当たっては、特に工事完了後に明視できない部分や、完成後に測定困難な部分が多いので特に留意するものとする。
- 5 施工検査、既済部分検査に際しては、結果一覧表及び写真帳等を整備し、監督員に提出するものとする。

### 第 13 条（工程管理）

- 1 工程計画に基づいて管理を行い、計画表と実績表は、常に対比して工程遅延に対しては、直ちに工程計画回復の処理をとるものとする。
- 2 履行報告書は月末締めで、翌月7日までに提出すること。
- 3 この工事の工期は、通常の標準工期又は積上げによる算定工期に、完成検査に要する日数として14日を加算し設定している。このため、工期の末日から起算して13日前までに工事の完成及び工事完成通知の提出を行うものとする。

#### 第 14 条（出来型管理）

設計図面に示す寸法について測定し、常に適確な管理を行うものとし、出来型図面及び出来型管理図を作成するものとする。

| 工程  | 測定項目    | 管理基準値（mm） | （参考）規格値（mm）             | 測定基準                                                |
|-----|---------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 集水渠 | 布設深（H）  | +100、－50  | －75                     | 各路線毎に、測定する。布設深の測定方法は、各田面に仮BMを設置し、レベルングにより測定するものとする。 |
|     | 施工延長（B） |           | －0.2% ただし延長500m以下－1,000 |                                                     |

※掘削幅は、営農作業時の落込みを防止するため、土質等を考慮し、所定の断面を確保するよう努めるものとする。

#### 第 15 条（写真管理）

請負人は、出来型管理を実施した場合、施工段階を確認するため、下記のとおり撮影記録を行うものとし、写真アルバムに整理し、段階確認・中間検査・竣工検査時に提示し、検査完了後、監督員に提出するものとする。

| 工種                                       | 撮影基準                      | 撮影内容                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 暗渠材料                                     | 着手前に材料の種類の種類毎に1枚程度撮影する。   | 材質・寸法・形状等が確認できるよう、撮影すること。                                              |
| 被覆材料                                     | 着手前に材料の種類の種類毎に1枚程度撮影する。   | 材質・寸法・形状等が確認できるよう、撮影すること。                                              |
| 作業工程                                     | 1 耕区あたり 1 ～ 2 箇所の割合で撮影する。 | （例）<br>着手前→表土剥取→掘削機械→丁張→掘削→管材運搬→布設→被覆材運搬→被覆材投入→表土戻し・基盤土散布→完成の順に撮影すること。 |
| 掘削                                       | 1 耕区あたり 1 ～ 2 箇所の割合で撮影する。 | 管布設後に掘削深・掘削幅が確認できるよう、撮影すること。                                           |
| 暗渠                                       | 各路線毎に撮影する。                | 延長が確認できるよう、撮影すること。又、起点・終点・中間点・折点にポールを設置し、路線確認ができるよう撮影する。               |
| 被覆状況                                     | 1 耕区あたり 1 ～ 2 箇所の割合で撮影する。 | 被覆材厚が確認できるよう、撮影すること。                                                   |
| 継手類設置状況                                  | 10 耕区に 1 箇所の割合で撮影する。      | 接続状況が確認できるよう、撮影すること。                                                   |
| 注 上記以外のもので、監督員が要求するものについては、撮影をしなければならない。 |                           |                                                                        |

## 第6章 その他

### 第16条（ダンプトラック等による過積載の防止）

- 1 工事用資材等の積載超過のないよう努めること。
- 2 過積載を行っている資材納入業者からの資材を購入しないこと。

### 第17条 公共事業労務費調査に対する協力

- 1 本工事が実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査表等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
- 2 調査表等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
- 3 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査表等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかななければならない。
- 4 乙が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

### 第18条（名札の着用）

請負人は工事現場内において、管理技術者・主任技術者（下請けを含む）に工事名・工期・顔写真・所属会社及び証明印の入った名札を着用すること。

### 第19条 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島県）『1-1-1-3 3 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、第2次基準値以上建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による変更は行わない。

位 置 図



平成十七年二月作成

芸北地域 奥中原地区

| 道 路 表       |                 |     |                 |
|-------------|-----------------|-----|-----------------|
| 路線番号        | 路線名             | 距離  | 路線名             |
| 186         | 般 田 186 号       | 113 | 般 田 186 号       |
| 191         | 国 道 191 号       | 114 | 五 湯 芝 北 線       |
| 261         | 国 道 261 号       | 115 | 高 城 芝 北 線       |
| 433         | 国 道 433 号       | 306 | 高 城 芝 平 線       |
| 主 要 道 地 方 道 |                 | 301 | 小 湊 山 上 線       |
|             |                 | 307 | 八 幡 宮 計 線       |
| 11          | 浜 田 八 里 可 郡 線   | 308 | 口 崎 加 計 線       |
| 38          | 戸 田 河 内 線       | 309 | 小 河 原 芝 志 原 線   |
| 38          | 戸 田 志 原 芝 志 原 線 | 310 | 新 千 代 田 線       |
| 40          | 安 房 芝 芝 北 線     | 312 | 高 城 原 大 部 芝 北 線 |
| 69          | 千 代 田 八 千 代 線   | 313 | 鳥 嶋 千 子 原 線     |
| 79          | 芝 北 大 新 線       | 314 | 七 曲 千 代 田 線     |
|             |                 | 315 | 下 芝 八 里 線       |
|             |                 | 316 | 郡 志 見 千 代 田 線   |
|             |                 | 321 | 新 屋 千 子 原 線     |

1 : 50,000



# 事業費明細書



総括情報表

|                         |                                    |  |     |
|-------------------------|------------------------------------|--|-----|
|                         |                                    |  |     |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日 | 0<br>34 北広島町(芸北)<br>00-07.07.01(0) |  |     |
| 諸経費体系                   | 9 公共(011015～)                      |  |     |
|                         | 当世代                                |  | 前世代 |
| 諸経費工種                   | 01 ほ場整備工事                          |  |     |
| 工事費端数区分                 | 01 千円未満切捨                          |  |     |
| 週休補正区分                  | 00 補正なし                            |  |     |
| 施工地域・工事場所区分             | 05 中山間地域                           |  |     |
| 契約保証費区分                 | 01 金銭的保証(0.04%)                    |  |     |
| 前払支出割合区分                | 00 補正なし                            |  |     |
| 軽油区分                    | 00 一般軽油使用                          |  |     |
| 復興補正区分                  | 00 補正なし                            |  |     |
| I C T補正区分               | 00 補正なし                            |  |     |
|                         |                                    |  |     |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など |  | 数     | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|--------------|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 本工事費         |  |       |   |   |   |   |   |   |   |              |   |
| ほ場整備工事       |  |       |   |   |   |   |   |   |   | レベル 1        |   |
| 整地工          |  | 1     |   |   | 式 |   |   |   |   | レベル 2        |   |
| 暗渠排水工        |  | 1     |   |   | 式 |   |   |   |   | レベル 3        |   |
| 吸水渠          |  | 1     |   |   | 式 |   |   |   |   | レベル 4        |   |
| 【施工区分】       |  | 1,242 |   |   | m |   |   |   |   |              |   |
| 暗渠排水工(吸水渠)   |  |       |   |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
| VC50         |  | 1,216 |   |   | m |   |   |   |   | 単第 0 -0001号表 |   |
| 暗渠排水工(吸水渠)   |  |       |   |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
| VC75         |  | 12    |   |   | m |   |   |   |   | 単第 0 -0009号表 |   |
| 暗渠排水工(吸水渠)   |  |       |   |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
| VC100        |  | 14    |   |   | m |   |   |   |   | 単第 0 -0010号表 |   |
| 集水渠          |  |       |   |   |   |   |   |   |   | レベル 4        |   |
| 【施工区分】       |  | 38    |   |   | m |   |   |   |   |              |   |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                     | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 暗渠排水工(集水渠)<br>VU-50              | 33  | m  |     |     |     | 00<br>単第 0 -0012号表 |
| 暗渠排水工(集水渠)<br>VU-100             | 5.0 | m  |     |     |     | 00<br>単第 0 -0017号表 |
| 集水渠（畦畔部）<br>【施工区分】               | 10  | 箇所 |     |     |     | レベル4               |
| 暗渠排水工（畦畔部集水渠）<br>VU－50           | 8   | 箇所 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0019号表 |
| 暗渠排水工（畦畔部集水渠）<br>VU－100          | 2   | 箇所 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0021号表 |
| 変換ソケット<br>【施工区分】                 | 10  | 個  |     |     |     | レベル4               |
| 暗渠排水工（継手）<br>ポリレン管 変換ソケット KS－50  | 8   | 個  |     |     |     | 00<br>単第 0 -0022号表 |
| 暗渠排水工（継手）<br>ポリレン管 変換ソケット KS－100 | 2   | 個  |     |     |     | 00<br>単第 0 -0023号表 |
| ソケット<br>【施工区分】                   | 10  | 個  |     |     |     | レベル4               |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                               | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考            |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|
| 暗渠排水工（継手）<br>硬質塩化ビニル管 ソケットD S－50           | 8 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 |              |
| 暗渠排水工（継手）<br>硬質塩化ビニル管 ソケットD S－100          | 2 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0024号表 |
| 90°エルボ<br>【施工区分】                           | 3 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0025号表 |
| 暗渠排水工（継手）<br>ポリエチレン管 90°エルボ<br>ダブル管 φ50mm  | 2 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0026号表 |
| 暗渠排水工（継手）<br>ポリエチレン管 90°エルボ<br>ダブル管 φ100mm | 1 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0027号表 |
| 異径ソケット<br>【施工区分】                           | 9 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0028号表 |
| 暗渠排水工（継手）<br>ポリエチレン管 異径ソケット<br>φ75×50      | 4 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0029号表 |
| 暗渠排水工（継手）<br>ポリエチレン管 異径ソケット<br>φ100×50     | 3 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0030号表 |
| 暗渠排水工（継手）<br>ポリエチレン管 異径ソケット<br>φ100×75     | 2 |   | 個 |   |   |   |   |   | 00 | 単第 0 -0031号表 |



## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など      |        | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------|--------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 90°チーズ            | 【施工区分】 |    |   |     |     |     | レベル4         |
|                   |        | 5  |   | 個   |     |     |              |
| 暗渠排水工（継手）         |        |    |   |     |     |     | 00           |
| ポリ塩化ビニル管 90°チーズ   |        | 2  |   | 個   |     |     | 単第 0 -0031号表 |
| ダブル管 φ75mm        |        |    |   |     |     |     | 00           |
| 暗渠排水工（継手）         |        |    |   |     |     |     |              |
| ポリ塩化ビニル管 90°チーズ   |        | 3  |   | 個   |     |     | 単第 0 -0032号表 |
| ダブル管 φ100mm       |        |    |   |     |     |     |              |
| 立上り管              | 【施工区分】 |    |   |     |     |     | レベル4         |
|                   |        | 15 |   | 箇所  |     |     |              |
| 暗渠排水工（立ち上り管）      |        |    |   |     |     |     | 00           |
| コルゲートロングパイプφ50mm用 |        | 15 |   | 箇所  |     |     | 単第 0 -0033号表 |
| 残土運搬              | 【施工区分】 |    |   |     |     |     | レベル4         |
|                   |        | 75 |   | m3  |     |     |              |
| 機械小運搬（土砂類、生コン）    |        |    |   |     |     |     | 00           |
| 砂・砂利・栗石           |        | 75 |   | m3  |     |     | 単第 0 -0035号表 |
| 30～50m            |        |    |   |     |     |     |              |
| 直接工事費             |        |    |   |     |     |     |              |
| 共通仮設費率            |        |    |   |     |     |     |              |
| 分額                |        |    |   |     |     |     |              |

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

|             | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費計      |              |   |   |     |     |     |     |
| 純工事費        |              |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費       |              |   |   |     |     |     |     |
| 工事原価        |              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率分     |              |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費       |              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計      |              |   |   |     |     |     |     |
| ※※工事価格計※※   |              |   |   |     |     |     |     |
| ※※消費税相当額計※※ |              |   |   |     |     |     |     |

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0007

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0008

暗渠排水工(吸水渠)

単第 0 -0001号表

VC50

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し                                      | 45   | m3  |     |     | 単第 0-0002号表 |
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(ロール管) 呼び径_φ50～75mm<br>掘削深_0.5≤h≤0.7m | 100  | m   |     |     | 単第 0-0003号表 |
| 普通作業員                                                            | 0.3  | 人   |     |     |             |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)<br>呼び径50mm            | 101  | m   |     |     |             |
| コンクリート用碎石<br>20～5mm                                              | 6.3  | m3  |     |     |             |
| 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))<br>機械小運搬 暗渠排水管(ロール管)<br>運搬距離: 5 0m以下           | 100  | m   |     |     | 単第 0-0005号表 |
| 暗渠排水工(小運搬(被覆材))<br>碎石<br>運搬距離: 5 0m以下                            | 6    | m3  |     |     | 単第 0-0007号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                    | 6    | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                    | 45   | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 普通作業員                                                            | 0.46 | 人   |     |     |             |
| 諸雑費                                                              | 1    | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                         | 100  | m   |     |     |             |

# 渠排水工(吸水渠) 施 工 単 価 表

頁0 -0009

单第 0 -0001号表

---

100

---

m

当り

## 暗渠排水工(吸水渠)

VC50

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0010

床掘り  
土砂 標準  
機械構成比: 23.14% 労務構成比: 53.20% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.9800

SPK24040015  
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0002号表  
1  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1〜3,2011,2014 | 23.14% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 運転手(特殊)                                             | 53.20% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2〜4KL積載車給油                            | 23.66% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                |        |          | B=1 標準<br>D=1 障害無し                 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0 -0011

暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))

単第 0 -0003号表

暗渠排水管(ロール管) 呼び径\_φ50～75mm

掘削深\_0.5≦h≦0.7m

160

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役                                                    | 0.2 | 人   |     |     |             |
| 特殊作業員                                                      | 0.3 | 人   |     |     |             |
| 普通作業員                                                      | 1   | 人   |     |     |             |
| 機-18,24_バックホウ運転<br>クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)<br>排出ガス対策型2次基準 | 1   | 日   |     |     | 単第 0-0004号表 |
| 普通作業員                                                      | 2   | 人   |     |     |             |
| 諸雑費                                                        | 1   | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                   | 160 | m   |     |     |             |
| ***単位当り***                                                 | 1   | m   |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0012

機-18,24\_バックホウ運転

クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

## 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0004号表

1

\_\_\_\_\_

当り

[illegible]

暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））

单第 0 -0005号表

機械小運搬 暗渠排水管（ロール管）

運搬距離：50m以下

100 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0014

单第 0 -0006号表

1 日 当り

## 不整地運搬運轉

**クローラ型 油圧ダンプ式 3 t**

[illegible]

### 暗渠排水工（小運搬（被覆材））

**碎石**

**運搬距離：50m以下**

单第 0 -0007号表

頁0 -0015

10

m3

当り

[illegible]



# 施工単価表

積込(ルーズ)  
土砂  
機械構成比: 43.43% 労務構成比: 37.88% 材料構成比: 18.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.1800

SPK24040007  
土量50,000m3未満

単第 0 -0008号表  
1  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2014<br>山積0.8/平積0.6m3 | 43.43% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2014<br>山積0.8/平積0.6m3) |          | MTPC00153<br>MTPT00153 |
| 運転手(特殊)                                    | 37.88% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                   | 18.69% |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                       |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                     |        |          | B=1 土量50,000m3未満                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0 -0017

暗渠排水工(吸水渠)  
VC75

単第 0 -0009号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し                                      | 45   | m3  |     |     | 単第 0-0002号表 |
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(ロール管) 呼び径_φ50～75mm<br>掘削深_0.5≤h≤0.7m | 100  | m   |     |     | 単第 0-0003号表 |
| 普通作業員                                                            | 0.3  | 人   |     |     |             |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)<br>呼び径75mm            | 101  | m   |     |     |             |
| コンクリート用碎石<br>20～5mm                                              | 6.3  | m3  |     |     |             |
| 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))<br>機械小運搬 暗渠排水管(ロール管)<br>運搬距離: 5 0m以下           | 100  | m   |     |     | 単第 0-0005号表 |
| 暗渠排水工(小運搬(被覆材))<br>碎石<br>運搬距離: 5 0m以下                            | 6    | m3  |     |     | 単第 0-0007号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                    | 6    | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                    | 45   | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 普通作業員                                                            | 0.46 | 人   |     |     |             |
| 諸雑費                                                              | 1    | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                         | 100  | m   |     |     |             |

# 渠排水工(吸水渠) 施 工 単 価 表

頁0 -0018

单第 0 -0009号表

---

100

---

m

当り

## 暗渠排水工(吸水渠)

VC75

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0019

暗渠排水工(吸水渠)

単第 0 -0010号表

VC100

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し                                   | 45   | m3  |     |     | 単第 0-0002号表 |
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(定尺管) 呼び径_φ100mm<br>掘削深_0.5≤h≤0.7m | 100  | m   |     |     | 単第 0-0011号表 |
| 普通作業員                                                         | 0.3  | 人   |     |     |             |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)<br>呼び径100mm        | 101  | m   |     |     |             |
| コンクリート用碎石<br>20～5mm                                           | 6.3  | m3  |     |     |             |
| 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))<br>機械小運搬 暗渠排水管(ロール管)<br>運搬距離: 5 0m以下        | 100  | m   |     |     | 単第 0-0005号表 |
| 暗渠排水工(小運搬(被覆材))<br>碎石<br>運搬距離: 5 0m以下                         | 6    | m3  |     |     | 単第 0-0007号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                 | 6    | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                 | 45   | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 普通作業員                                                         | 0.46 | 人   |     |     |             |
| 諸雑費                                                           | 1    | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                      | 100  | m   |     |     |             |

# 渠排水工(吸水渠) 施 工 単 価 表

頁0 -0020

单第 0 -0010号表

---

100

---

m

当り

## 暗渠排水工(吸水渠)

VC100

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0021

暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))

単第 0 -0011号表

暗渠排水管(定尺管) 呼び径  $\phi 100\text{mm}$

掘削深  $0.5 \leq h \leq 0.7\text{m}$

146

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役                                                                              | 0.3 | 人   |     |     |             |
| 特殊作業員                                                                                | 0.5 | 人   |     |     |             |
| 普通作業員                                                                                | 1   | 人   |     |     |             |
| 機-18,24_バックホウ運転<br>クローラ[標準型]山0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )<br>排出ガス対策型2次基準 | 1   | 日   |     |     | 単第 0-0004号表 |
| 普通作業員                                                                                | 1   | 人   |     |     |             |
| 諸雑費                                                                                  | 1   | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                                             | 146 | m   |     |     |             |
| ***単位当り***                                                                           | 1   | m   |     |     |             |
|                                                                                      |     |     |     |     |             |
|                                                                                      |     |     |     |     |             |
|                                                                                      |     |     |     |     |             |
|                                                                                      |     |     |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

頁0 -0022

暗渠排水工(集水渠)

単第 0 -0012号表

VU-50

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し                                      | 45    | m3  |     |     | 単第 0-0002号表 |
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(定尺管) 呼び径_φ50～75mm<br>掘削深_0.5≤h≤0.7m  | 100   | m   |     |     | 単第 0-0013号表 |
| 普通作業員                                                            | 0.3   | 人   |     |     |             |
| 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管VU径50長4.0m                                        | 25.25 | 本   |     |     |             |
| 盛土・埋戻 (人力土工)<br>粘性土・礫質土                                          | 4     | m3  |     |     | 単第 0-0014号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                    | 45    | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 普通作業員                                                            | 0.46  | 人   |     |     |             |
| 暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))<br>機械小運搬 暗渠排水管 (定尺管)<br>運搬距離：5 0mを超え1 0 0m以下 | 100   | m   |     |     | 単第 0-0015号表 |
| 諸雑費                                                              | 1     | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                         | 100   | m   |     |     |             |
| ***単位当り***                                                       | 1     | m   |     |     |             |
|                                                                  |       |     |     |     |             |



# 施工単価表

頁0 -0023

## 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))

暗渠排水管(定尺管) 呼び径\_φ50~75mm

**掘削深\_** $0.5 \leq h \leq 0.7\text{m}$

单第 0 -0013号表

159

m

当り

[illegible]

盛土・埋戻 (人力士工)  
粘性土・礫質土

頁0 -0024

10

m3

当り

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0026

機-28\_不整地運搬車運転  
クローラ型 ダンプ式 2.0t積

### 普通型

单第 0 -0016号表

1 目 当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0027

暗渠排水工(集水渠)

単第 0 -0017号表

VU-100

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し                                   | 45    | m3  |     |     | 単第 0-0002号表 |
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(定尺管) 呼び径_φ100mm<br>掘削深_0.5≤h≤0.7m | 100   | m   |     |     | 単第 0-0018号表 |
| 普通作業員                                                         | 0.3   | 人   |     |     |             |
| 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管VU径100長4.0m                                    | 25.25 | 本   |     |     |             |
| 盛土・埋戻 (人力土工)<br>粘性土・礫質土                                       | 4     | m3  |     |     | 単第 0-0014号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                 | 45    | m3  |     |     | 単第 0-0008号表 |
| 普通作業員                                                         | 0.46  | 人   |     |     |             |
| 暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))<br>機械小運搬 暗渠排水管 (定尺管)<br>運搬距離：50mを超え100m以下 | 100   | m   |     |     | 単第 0-0015号表 |
| 諸雑費                                                           | 1     | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                      | 100   | m   |     |     |             |
| ***単位当り***                                                    | 1     | m   |     |     |             |
|                                                               |       |     |     |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0028

## 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))

暗渠排水管(定尺管) 呼び径\_φ100mm

**掘削深\_** $0.5 \leq h \leq 0.7\text{m}$

单第 0 -0018号表

146

m

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0029

暗渠排水工（畦畔部集水渠）  
VU-50

単第 0 -0019号表

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(定尺管) 呼び径_φ50~75mm<br>掘削深_0.5≦h≦0.7m | 20  | m   |     |     | 単第 0-0013号表 |
| 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管VU径50長4.0m                                       | 5.1 | 本   |     |     |             |
| 盛土・埋戻（人力土工）<br>粘性土・礫質土                                          | 0.6 | m3  |     |     | 単第 0-0014号表 |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約有り<br>砂及び砂質土,粘性土                        | 5   | m2  |     |     | 単第 0-0020号表 |
| 暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））<br>機械小運搬 暗渠排水管（定尺管）<br>運搬距離：50mを超え100m以下      | 20  | m   |     |     | 単第 0-0015号表 |
| 諸雑費                                                             | 1   | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                        | 10  | 箇所  |     |     |             |
| ***単位当り***                                                      | 1   | 箇所  |     |     |             |
|                                                                 |     |     |     |     |             |
|                                                                 |     |     |     |     |             |
|                                                                 |     |     |     |     |             |
|                                                                 |     |     |     |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0030

法面整形  
盛土部 法面締固め有り 現場制約有り  
機械構成比: 0.35% 労務構成比: 99.17% 砂及び砂質土,粘性土  
材料構成比: 0.48% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040025  
単第 0 -0020号表  
1  
標準単価: 1,484.9000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg          | 0.35%  |          | タンパ及びランマ<br>タンパ及びランマ<br>質量60～80kg |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                 | 69.23% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                               | 15.56% |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                 | 14.38% |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油           | 0.48%  |          | ガソリンレギュラースタンド                     |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                  |        |          | 積算単価                              |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=1 現場制約有り<br>E=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 法面締固め有り<br>D=1 砂及び砂質土,粘性土     |          |                        |
|                                       |        |          |                                   |          |                        |
|                                       |        |          |                                   |          |                        |



# 施 工 単 価 表

頁0 -0031

暗渠排水工（畦畔部集水渠）  
VU-100

単第 0 -0021号表

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(定尺管) 呼び径_φ100mm<br>掘削深_0.5≤h≤0.7m | 20  | m   |     |     | 単第 0-0018号表 |
| 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管VU径100長4.0m                                    | 5.1 | 本   |     |     |             |
| 盛土・埋戻（人力土工）<br>粘性土・礫質土                                        | 0.6 | m3  |     |     | 単第 0-0014号表 |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約有り<br>砂及び砂質土,粘性土                      | 5   | m2  |     |     | 単第 0-0020号表 |
| 暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））<br>機械小運搬 暗渠排水管（定尺管）<br>運搬距離：50mを超え100m以下    | 20  | m   |     |     | 単第 0-0015号表 |
| 諸雑費                                                           | 1   | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                      | 10  | 箇所  |     |     |             |
| ***単位当り***                                                    | 1   | 箇所  |     |     |             |
|                                                               |     |     |     |     |             |
|                                                               |     |     |     |     |             |
|                                                               |     |     |     |     |             |
|                                                               |     |     |     |     |             |

单第 0 -0022号表

頁0 -0032

## 暗渠排水工（継手）

ホリチン管 変換ソケット KS-50

100

個 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0033

单第 0 -0023号表

100

個 当り

## 暗渠排水工（継手）

ホリチレン管 変換ソケット KS-100

[illegible]

单第 0 -0024号表

頁0 -0034

硬質塩化ビニル管 ソケット DS-50

100

個 当り

[illegible]

单第 0 -0025号表

頁0 -0035

## 暗渠排水工（継手）

硬質塩化ビニル管 ソケットDS-100

100

個 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0036

单第 0 -0026号表

100

個 当り

## 暗渠排水工（継手）

ホ°リエレン管 90°エルボ°

ダブル管  $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0037

单第 0 -0027号表

100

個 当り

## 暗渠排水工（継手）

ホリエン管 90°エルボ

ダブル管  $\phi 100\text{mm}$

[illegible]

## 暗渠排水工（継手）

頁0 -0038

ホ<sup>°</sup>リエチレン管 異径ソケット

$\Phi 75 \times 50$

100

個 当り

[illegible]



## 暗渠排水工（継手）

ホ<sup>o</sup>リエチレン管 異径ソケット

**$\Phi 100 \times 50$**

单第 0 -0029号表

頁0 -0039

100

個 当り

[illegible]

## 暗渠排水工（継手）

**ホリエチレン管 異径ソケット**

Φ 100×75

单第 0 -0030号表

頁0 -0040

---

100

個 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0041

单第 0 -0031号表

100

個 当り

## 暗渠排水工（継手）

ホ°リエレン管 90°チーズ

ダブル管  $\phi 75\text{mm}$

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0042

单第 0 -0032号表

100

個 当り

## 暗渠排水工（継手）

ホ<sup>o</sup>リエチレン管 90<sup>o</sup>チーズ

ダブル管  $\phi 100\text{mm}$

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0043

暗渠排水工（立ち上り管）  
 コルゲートロングパイプφ50mm用

単第 0 -0033号表

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))<br>暗渠排水管(ロール管) 呼び径_φ50～75mm<br>掘削深_0.5≦h≦0.7m | 8    | m   |     |     | 単第 0-0034号表 |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)<br>呼び径50mm            | 14.1 | m   |     |     |             |
| 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管VU径65長4.0m                                        | 2.53 | 本   |     |     |             |
| 硬質塩化ビニール管 キャップ<br>VU (C) 呼び径 65mm                                | 10   | 個   |     |     |             |
| 盛土・埋戻(人力土工)<br>粘性土・礫質土                                           | 0.3  | m3  |     |     | 単第 0-0014号表 |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約有り<br>砂及び砂質土,粘性土                         | 1.2  | m2  |     |     | 単第 0-0020号表 |
| 諸雑費                                                              | 1    | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                                         | 10   | 箇所  |     |     |             |
| ***単位当り***                                                       | 1    | 箇所  |     |     |             |
|                                                                  |      |     |     |     |             |
|                                                                  |      |     |     |     |             |
|                                                                  |      |     |     |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0044

暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))

暗渠排水管(ロール管) 呼び径\_φ50~75mm

掘削深\_0.5≤h≤0.7m

单第 0 -0034号表

160

m

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0045

## 機械小運搬（土砂類、生コン）

**砂・砂利・栗石**

30~50m

单第 0 -0035号表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0046

单第 0 -0036号表

1 日 当り

## 不整地運搬運轉

**クローラ型 油圧ダンプ式 4 t**

[illegible]



# 工事数量総括表

頁0 -0047


|          | 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備 考  |
|----------|-----------|---------|-----|--------|--------|------|
| 本工事費     |           |         |     |        |        |      |
| ほ場整備工事   |           |         | 式   |        | 1      | レベル1 |
| 整地工      |           |         | 式   |        | 1      | レベル2 |
| 暗渠排水工    |           |         | 式   |        | 1      | レベル3 |
| 吸水渠      | 【施工区分】    |         | ha  |        | 1,242  | レベル4 |
| 集水渠      | 【施工区分】    |         | ha  |        | 38     | レベル4 |
| 集水渠（畦畔部） | 【施工区分】    |         | ha  |        | 10     | レベル4 |
| 変換ソケット   | 【施工区分】    |         | ha  |        | 10     | レベル4 |
| ソケット     | 【施工区分】    |         | ha  |        | 10     | レベル4 |
| 90°エルボ   | 【施工区分】    |         | ha  |        | 3      | レベル4 |
| 異径ソケット   | 【施工区分】    |         | ha  |        | 9      | レベル4 |
| 90°チーズ   | 【施工区分】    |         | ha  |        | 5      | レベル4 |
| 立上り管     | 【施工区分】    |         | ha  |        | 15     | レベル4 |
| 残土運搬     | 【施工区分】    |         | ha  |        | 75     | レベル4 |
| 直接工事費    |           |         |     |        |        |      |
| 共通仮設費率分額 |           |         |     |        |        |      |
| 共通仮設費計   |           |         |     |        |        |      |
| 純工事費     |           |         |     |        |        |      |

# 工事数量総括表

頁0 -0048

[illegible]

計画平面図




現況ほ場


| 番 号 | 地盤標高   | ほ場面積  | 表土面積  |
|-----|--------|-------|-------|
| 1   | 588.50 | 2,512 | 1,984 |
| 2   | 589.77 | 2,657 | 1,849 |
| 3   | 589.42 | 2,818 | 2,324 |
| 4   | 589.36 | 2,068 | 1,687 |

※ほ場面積及び表土面積は、CAD計測による  
番号は図面上段からの順


| 凡     | 例             |
|-------|---------------|
| ----- | 集水渠 (VU)      |
| ----- | 吸水渠 (VC) 有孔管  |
| ○     | 立上管 (VUC)     |
| ◇     | 変換ソケット (KS)   |
| ⊗     | 90° 曲エルボ (PL) |
| △     | 異径ソケット        |
| □     | 90° チーズ       |




暗渠排水工（標準構造図）



標準勾配図




吸水渠



数量表 1m当たり

| 名 称       | 数 量  |
|-----------|------|
| 表土剥取 (m3) | 0.45 |
| 掘 削 (m3)  | 0.11 |
| 埋 戻 (m3)  | 0.05 |
| 砕 石 (m3)  | 0.06 |
| 表土埋戻 (m3) | 0.45 |

ほ場内集水渠




数量表 1m当たり

| 名 称       | 数 量  |
|-----------|------|
| 表土剥取 (m3) | 0.45 |
| 掘 削 (m3)  | 0.14 |
| 1次埋戻 (m3) | 0.04 |
| 2次埋戻 (m3) | 0.09 |
| 表土埋戻 (m3) | 0.45 |


畦畔部集水渠

数量表 1.0箇所当たり

| 名 称        | 数 量  |
|------------|------|
| 掘 削 (m3)   | 0.34 |
| 1次埋戻 (m3)  | 0.06 |
| 2次埋戻 (m3)  | 0.12 |
| 仕 上 げ (m2) | 0.50 |




立ち上がり管




数量表 1.0箇所当たり


| 名 称        | 数 量  |
|------------|------|
| 掘 削 (m3)   | 0.14 |
| 1次埋戻 (m3)  | 0.03 |
| 2次埋戻 (m3)  | 0.07 |
| 仕 上 げ (m2) | 0.12 |



暗渠排水工（配管模式図）



暗渠排水工配管模式図



|       |        |
|-------|--------|
| 工事名   |        |
| 図面名   |        |
| 作成年月日 | 令和7年7月 |
| 縮尺    | 図面番号 / |
| 会社名   |        |
| 事業者名  |        |