

令和7年度

仕 様 書

大朝B & G海洋センター体育館改修工事

北広島町

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(直接工事費)						
I. 屋根改修工事		1.0	式			
II. 外壁改修工事		1.0	式			
III. アリーナ改修工事		1.0	式			
IV. ミーティングルーム改修工事		1.0	式			
V. トイレ改修工事		1.0	式			
VI. 発生材処理		1.0	式			
直接工事費 計						
(諸経費)						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
諸経費 計						
工事費	千円単位丸め					
消費税	10%					
合計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I . 屋根改修工事						
I - 1 . 直接仮設工事		1.0	式			
I - 2 . 屋根改修工事		1.0	式			
I A 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I－1．直接仮設工事						
養生(屋根改修)		443.0	m2			
整理清掃後片付け(屋根改修)		443.0	m2			
I－1． 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I－２．屋根改修工事						
<上屋根>						
(撤去)						
高圧水洗工法	既存塗膜および下地劣化部の除去	509.0	m2			
シーリング撤去		52.0	m			
(改修)						
下地調整	RB種 鉄鋼面(防水下地)	16.3	m2			
棟包み 塗膜防水(高強度ウレタン)	平部	12.9	m2			
水切 塗膜防水(高強度ウレタン)	立上り	3.4	m2			
屋根 DP(1級)塗替え	鉄鋼面 下地調整RB種共	405.0	m2			
階段室屋根 DP(1級)塗替え	鉄鋼面 下地調整RB種共	22.5	m2			
幕板 DP(1級)塗替え	鉄鋼面 下地調整RB種共	55.2	m2			
ケラハ DP(1級)塗替え	鉄鋼面 下地調整RB種共	9.4	m2			
シーリング(ケラハ)	MS-2 25×10	52.0	m			
棟包み接合部補修		9.0	か所			

I．屋根改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雪止め仮撤去・復旧	L-65×65×6	96.5	m			
<下屋根>						
(撤去)						
高圧水洗工法	既存塗膜および下地劣化部の除去	53.3	m2			
(改修)						
下地調整	RB種 鉄鋼面(防水下地)	50.2	m2			
立上り水切 塗膜防水(高強度ウレタン)	立上り	50.2	m2			
軒先面戸 DP(1級)塗替え(細幅物)	鉄鋼面 下地調整RB種共	15.4	m			
I - 2. 小計						

I. 屋根改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ．外壁改修工事						
Ⅱ－１．直接仮設工事		1.0	式			
Ⅱ－２．外壁改修工事		1.0	式			
Ⅱ A 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－１．直接仮設工事						
養生(外壁改修)		318.0	m2			
整理清掃後片付け(外壁改修)		318.0	m2			
枠組本足場(手すり先行方式)	W900 H12.0m未満	1555.0	m2			
枠組本足場(手すり先行方式)	W900 H22.0m未満	366.0	m2			
安全手すり	枠組本足場用	208.0	m			
垂直養生	メッシュシート	1920.0	m2			
Ⅱ－１．小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－２．外壁改修工事						
(撤去)						
高圧水洗工法	既存塗膜および下地劣化部の除去	1827.0	m2			
階段ノンスリップ [®] タイル撤去	下地モルタル共	13.1	m2			
階段笠木撤去	テラゾ [®] ブロック t30	10.5	m			
シーリング [®] 撤去		827.0	m			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
施工数量調査	打放し面・仕上塗材改修	1689.0	m2			
施工数量調査	タイル・モルタル塗替改修	125.0	m2			
A-1工法 打放し面劣化部処理(塗膜脆弱部)		84.5	m2			
B-1工法 打放し面樹脂注入工法	ひび割れ幅0.2～1.0	169.0	m			
B-4工法 モルタル面樹脂注入工法	ひび割れ幅0.2～1.0	1.3	m			
打放し面Uカットシール充填工法	ひび割れ幅1.0以上 石綿含有下地調整材面	50.7	m			
C-1工法 打放し面錆鉄筋部処理	石綿含有下地調整材面	16.9	m2			
E-1工法 打放し面充填工法	石綿含有下地調整材面	8.5	m2			
E-2工法 打放し面欠損部処理(錆鉄筋部)	石綿含有下地調整材面	8.5	m2			
E-3工法 モルタル面欠損部処理	石綿含有下地調整材面	0.6	m2			
軒裏清掃	ポート面	77.5	m2			
階段笠木 下地調整	防水下地 ポリマーセメントペースト 平部	1.6	m2			
庇 塗膜防水(高強度ウレタン)	平部	25.3	m2			
柱型笠木 塗膜防水(高強度ウレタン)	平部	0.8	m2			

Ⅱ. 外壁改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段笠木 塗膜防水(高強度ウレタン)	平部	1.6	m2			
立上りアコ 塗膜防水(高強度ウレタン)	平部	10.4	m2			
階段 塗膜防水(高強度ウレタン)	防滑仕上	13.1	m2			
窓下水切 浸透性吸水防水剤塗り	モルタル面	34.9	m2			
外壁 可とう形外装薄塗材E塗替え	コンクリート面	1467.0	m2			
外壁 可とう形外装薄塗材E塗替え	コンクリート面 下地調整RA種共	52.3	m2			
館名文字 可とう形外装薄塗材E塗替え	コンクリート面 下地調整RA種共	19.4	m2			
柱型 防水形外装薄塗材E塗替え	コンクリート面 下地調整RA種共	53.8	m2			
軒裏 外装薄塗材E塗替え	ボート面(見上げ)	59.5	m2			
上裏 外装薄塗材E塗替え	コンクリート面(見上げ)	87.0	m2			
軒裏 EP-G塗替え	B種 ボート面 下地調整RB種共	18.0	m2			
根回り DP(1級)塗替え	モルタル面 下地調整RA種共	49.9	m2			
足洗 DP(1級)塗替え	モルタル面 下地調整RB種共	3.3	m2			

Ⅱ. 外壁改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
館名文字 下地調整	RA種 コンクリート面 塗装下地	9.4	m2			
シーリング (タテ目地)	PU-2 20×10	173.0	m			
シーリング (打継目地)	PU-2 20×10	154.0	m			
シーリング (防水立上り)	PU-2 20×10	25.7	m			
シーリング (建具周囲)	MS-2 20×10	475.0	m			
アルミ庇	W2000×D600	1.0	か所			
防鳥ネット仮撤去・復旧		25.3	m2			
館名文字塗装	□850	11.0	か所			
Ⅱ－２． 小計						

Ⅱ．外壁改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ．アリーナ改修工事						
Ⅲ－１．アリーナ床改修工事		1.0	式			
Ⅲ－２．トレーニングルーム床改修工事		1.0	式			
ⅢＡ 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内装改修>						
(撤去)						
フローリング 撤去		2.0	m2			
(改修)						
研磨ウレタン3回塗り (アリーナ)	フローリング 面	718.0	m2			
フローリング 張替え	積層フローリング t15 かゝ材 (0.5㎡程度)	4.0	か所			
ライン引き	バスケット	1.0	面			
ライン引き	バレー9人制	1.0	面			
ライン引き	バレー6人制	2.0	面			
ライン引き	バドミントン	4.0	面			
ライン引き	テニス	1.0	面			
床点検口仮撤去・復旧	600角	2.0	か所			
Ⅲ－１． 小計						

Ⅲ. アリーナ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ－２．トレーニングルーム床改修工事						
<直接仮設>						
養生(内部改修)	複合改修	12.1	m2			
養生(内部改修)	搬出入路	45.0	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	12.1	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路	45.0	m2			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内装改修>						
(撤去)						
フローリング撤去	下地耐水合板共	10.6	m2			
鋼製建具撤去	(片開き/戸のみ)	3.0	m2			
ガラス撤去		0.2	m2			
(改修)						
研磨ウレタン3回塗り (トレーニングルーム)	フローリング 面	10.6	m2			
フローリング張替え	積層フローリング t15 カバー材 耐水合板 t12共	10.6	m2			
DP(1級)塗り	鋼製建具面	7.2	m2			
SD-7 親子開き戸	W1500×H2000 カバー工法	1.0	か所			
網入り透明ガラス	PW6.8 特寸2.18㎡以下	0.2	m2			
ガラス留めシーリング		4.0	m			
ガラス清掃		0.2	m2			
床下換気口仮撤去・復旧	L4600	1.0	か所			
Ⅲ－２． 小計						

Ⅲ．アリーナ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV. ミーティングルーム改修工事						
IV A. 建築主体工事		1.0	式			
IV E. 電気設備工事		1.0	式			
IV M. 機械設備工事		1.0	式			
IV 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV A．建築主体工事						
IV A－1．直接仮設工事		1.0	式			
IV A－2．木、金属、左官工事		1.0	式			
IV A－3．建具、塗装工事		1.0	式			
IV A－4．内装改修工事		1.0	式			
IV A－5．ユニット及びその他工事		1.0	式			
IV A－6．解体、処分費		1.0	式			
IV A 計						

IV A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV A－1．直接仮設工事						
養生(内部改修)	複合改修	67.5	m2			
養生(内部改修)	搬出入路	25.5	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	67.5	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路	25.5	m2			
内部仕上足場(改修)	脚立足場	2.0	m2			
IV A－1 小計						

IV A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV A－2．木、金属、左官工事						
<木>						
木製建具枠	ヒノキ材 見込み180	6.9	m			
<金属>						
SUS製床見切り		2.0	m			
軽量鉄骨壁下地	65形@450	1.0	m2			
軽量鉄骨天井補強		1.9	m			
<左官>						
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	13.9	m			
樹脂モルタル塗り	(床見切り撤去後補修)	2.0	m			
IV A－2 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV A－3．建具、塗装工事	建具新設					
<建具>						
(鋼製建具)						
SF-1 三方枠	W1870×H2525 見込み180	1.0	か所			
(木製建具)						
WD-1 2枚引込フラッシュ吊戸	W1870×H2525	1.0	か所			
(ガラス)						
ホリカーホネット(透明)	t4	0.9	m2			
ホリカ留めシーリング		9.3	m			

IV A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
< 塗装 >						
戸袋 EP-G塗り	B種 ボード面 素地ごしらえ共	2.9	m2			
建具枠 SOP塗り(細幅物)	B種 鋼製建具面 錆止め共	6.9	m			
建具枠 SOP塗り(細幅物)	B種 木部 素地ごしらえA種共	6.9	m			
IV A - 3 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV A－４．内装改修工事						
床タイルカーペット	t6.5 コンクリート面 下地調整共	67.5	m2			
ビニル巾木	H75	39.7	m			
壁せっこうボード張り	t12.5	3.9	m2			
壁ラミネ化粧板	t3 ボード面	1.0	m2			
天井ロックウール吸音板張り	t12 下地せっこうボード t9.5共	2.0	m2			
天井廻縁	塩ビ製	2.0	m			
せっこうボード継目処理	テーパースェッジ	2.9	m2			
IV A－４ 小計						

IV A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV A－ 5．ユニット及びその他工事	面台、室外機基礎					
ライング面台	W150 t20	1.2	m			
ヒ°クチャーレール仮撤去・復旧		2.8	m			
IV A－ 5 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV A－6．解体、処分費	解体、積み込み					
(撤去)						
カッター入れ	コンクリート面	3.2	m			
鉄筋コンクリート撤去		0.2	m3			
床見切り撤去		2.0	m			
ビニル床タイル撤去	石綿含有	67.5	m2			
ビニル巾木撤去	石綿含有	38.2	m			
壁ボード撤去	二重張り 一般	2.3	m2			
天井ボード撤去	二重張り 一般	2.0	m2			
天井廻縁撤去		2.0	m			
木製建具撤去	(両開き/枠共)	3.7	m2			
ガラス撤去		0.9	m2			
IV A－6 小計						

IV A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV E．電気設備工事						
IV E－1．電灯分岐工事		1.0	式			
IV E－2．電灯分岐工事		1.0	式			
VE 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV E－１．電灯分岐工事						
LED灯 SP-1	LEDブラケットライト	1.0	個			
スイッチ	1P15Ax2	1.0	個			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	1.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	7.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	1.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	3.0	m			
1種金属線ぴ	A型 本体	2.0	m			
1種金属線ぴ付属品	A型 フッソング	4.0	個			
1種金属線ぴ付属品	A型 コーナボックス	2.0	個			
1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス 1個用 浅型	1.0	個			
はつり工事	φ32 壁厚200以下	1.0	か所			
貫通処置	小開口壁貫通部 Φ40	1.0	か所			
取外し再取付	IV. ミーティングルーム改修 電灯分岐	1.0	式			
撤去	IV. ミーティングルーム改修 電灯分岐	1.0	式			
IV E－１ 小計						

IV E．電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV E－2．電灯分岐工事						
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	4.0	m			
空調機接続		2.0	台			
撤去	IV. ミーティングルーム改修 コンセント分岐	1.0	式			
VE－1 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IVM. 機械設備工事						
IVM－1． 空気調和設備		1.0	式			
IVM－2． 給排水衛生設備		1.0	式			
IVM－3． 撤去		1.0	式			
IVM 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IVM－１． 空気調和設備						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン (ペア)	PAC-1 床置形 冷)4.5kW SZRV50BZV	2.0	組			
同上搬入据付費	床置形 冷)4.5kW以下	2.0	組			
機器用基礎	樹脂製架台 L360×H100	4.0	個			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 6.35φ 保温厚10t	5.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 12.7φ 保温厚20t	5.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	ドレン管 屋内一般 VP 20A	4.0	m			
室内外機渡り配線	冷媒管共巻き EM-EEF2.0-3C	5.0	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 20A t=20 ALGC化粧保温筒	2.0	m			
配管化粧カバー	スリムダクト SD-100	3.0	m			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリート壁 88φ t=180	4.0	か所			
IVM－１ 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IVM－２．給排水衛生設備						
洗面器	L210C, TLS01101J, T6BMP, TL4CFU, TL250D	1.0	組			
化粧鏡	YM6060FG	1.0	枚			
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 20A	1.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 40A	1.0	m			
保温	天井内・空隙壁 GW 20A t=20 ALGC化粧保温筒	1.0	m			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリート壁 75φ t=160	2.0	か所			
IVM－２ 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IVM－３．撤去						
パッケージエアコン撤去	RAC-1 床置形 冷)4.0kW以下	2.0	組			
冷媒ガス回収破壊	冷)4.0kW	2.0	台			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	液管 6.35φ	5.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	ガス管 12.7φ	5.0	m			
配管化粧カバー撤去	SD-77	2.0	m			
IVM－３ 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V. トイレ改修工事						
V A. 建築主体工事		1.0	式			
V E. 電気設備工事		1.0	式			
VM. 機械設備工事		1.0	式			
V 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V A．建築主体工事						
V A－1．直接仮設工事		1.0	式			
V A－2．コンクリート、タイル、金属、左官工事		1.0	式			
V A－3．内装工事		1.0	式			
V A－4．ユニット及びその他工事		1.0	式			
V A－5．解体工事		1.0	式			
V A 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V A－1．直接仮設工事						
墨出し(内部改修)	複合改修	16.8	m2			
養生(内部改修)	複合改修	16.8	m2			
養生(内部改修)	搬出入路	46.8	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	16.8	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路	46.8	m2			
仮設トイレ(施設利用者用)	汲み取り式	2.0	か所			
V A－1 小計						

V A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V A－2．コンクリート、タイル、金属、左官工事						
<鉄筋>						
ワイヤーメッシュ		16.8	m2			
<コンクリート>						
普通コンクリート	FC21 S15	2.0	m3			
コンクリート打設手間	人力打設	2.0	m3			
<タイル>						
汚垂石	W2545×D600	1.0	か所			
壁磁器質タイル張り	100角	2.4	m2			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形@450	0.8	m2			

V A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<左官>						
コンクリート直均し仕上	ビニル床下地	15.2	m2			
床モルタル塗り	タイル下地	1.5	m2			
壁モルタル塗り	タイル下地	2.4	m2			
V A - 2 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V A－3．内装工事						
床防滑性ビニル床シート	t2.0	15.2	m2			
ビニル巾木	H40 既存タイル面	23.2	m			
壁シーリングせつこうボード張り	t12.5 下地張り	0.8	m2			
V A－3 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V A－4．ユニット及びその他工事						
ライニング面台	W150 t20	0.8	m			
TB-1 トイレブース	W4070×D955×H1900	1.0	か所			
TB-2 トイレブース	W2222×D980×H1900	1.0	か所			
V A－4 小計						

V A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V A－5．解体工事						
カッター入れ	コンクリート面	8.1	m			
無筋コンクリート撤去		0.4	m3			
コンクリートブロック撤去		0.1	m3			
ビニル床シート撤去		16.8	m2			
壁タイル撤去	下地モルタル共	2.4	m2			
ライニング面台撤去		0.8	m			
トイレベース撤去		20.3	m2			
V A－5 小計						

V A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VE．電気設備工事						
VE－1．電灯分岐工事		1.0	式			
VE－2．コンセント分岐工事		1.0	式			
VE 計						

2．トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V E - 1 . 電灯分岐工事						
熱線センサ付自動スイッチ	子機	2.0	個			
カバープレート	角形 金属製	2.0	個			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	7.0	m			
取外し再取付	V.トイレ改修 電灯分岐	1.0	式			
撤去	V.トイレ改修 電灯分岐	1.0	式			
熱線センサ付自動スイッチ	親機	2.0	個			
V E - 1 小計						

2. トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V E - 2 . コンセント分岐工事						
総合盤M改修	MCCB2P20AT x 4増設	1.0	式			
コンセント	2P15A x 1 接地極接地端子付	4.0	個			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	54.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	37.0	m			
1種金属線ぴ	A型 本体	9.0	m			
1種金属線ぴ付属品	A型 フッシング	8.0	個			
1種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	4.0	個			
1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス 1個用 浅型	4.0	個			
はつり工事	φ50 壁厚200以下	4.0	か所			
貫通処置	小開口壁貫通部 Φ50	4.0	か所			
V E - 2 小計						

2. トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VM. 機械設備工事						
VM－1．衛生器具設備		1.0	式			
VM－2．給排水設備		1.0	式			
VM－3．撤去		1.0	式			
計						

2. トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VM－１．衛生器具設備						
洋風便器(タンク式・温水洗浄便座)	CS597BLCS, SH596BAR, TCF4714AK	2.0	組			
二連紙巻器	YH650	2.0	個			
洋風便器取外し	タンクレス	2.0	組			
洋風便器再取付	同上既設品	2.0	組			
紙巻器取外し		2.0	個			
紙巻器再取付	同上既設品	2.0	個			
小便器取外し	FV式 床置	3.0	組			
小便器再取付	同上既設品	3.0	組			
掃除流し取外し		1.0	組			
掃除流し再取付	同上既設品	1.0	組			
手洗器取外し		4.0	組			
手洗器再取付	同上既設品	4.0	組			
化粧鏡取外し		4.0	枚			
化粧鏡再取付	同上既設品	4.0	枚			
VM－１ 小計						

２．トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VM－2．給排水設備						
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 20A	5.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 75A	5.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	2.0	m			
掃兼ドレン	SUS製 50A	2.0	個			
保温	天井内・空隙壁 GW 20A t=20 ALGC化粧保温筒	1.0	m			
配管切断接続	機械室・便所 銅管類 20A	13.0	か所			
配管切断接続	機械室・便所 樹脂管類 75A	4.0	か所			
配管切断接続	機械室・便所 樹脂管類 65A	2.0	か所			
配管切断接続	機械室・便所 樹脂管類 50A	5.0	か所			
配管切断接続	機械室・便所 樹脂管類 40A	4.0	か所			
VM－2 小計						

2. トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VM－3．撤去						
和風便器撤去	FV式	2.0	組			
紙巻器撤去	金属製	2.0	個			
掃除流し撤去		1.0	組			
床排水トラップ撤去	50A	2.0	個			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 20A	5.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	機械室・便所 VP 75A	1.5	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	機械室・便所 VP 65A	1.0	m			
保温撤去	天井内・空隙壁中 GW 20A t=20 ALGC	1.0	m			
VM－3 小計						

2. トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VI. 発生材処理						
VIA－1．運搬		1.0	式			
VIA－2．処分		1.0	式			
VIA 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VIA－１．運搬						
発生材積込	コンクリートくず 人力積込	0.6	m3			
発生材積込	モルタル 人力積込	0.5	m3			
発生材積込	CB 人力積込	0.1	m3			
発生材積込	がれき類 人力積込	0.9	m3			
発生材積込	廃プラ 人力積込	1.1	m3			
発生材積込	ガラス・陶器くず 人力積込	0.1	m3			
発生材積込	木くず 人力積込	0.6	m3			
発生材積込	金属くず 人力積込	0.1	m3			
発生材積込	廃ポート 人力積込	0.1	m3			
発生材積込	石綿含有建材 人力積込	0.1	m3			

VI. 発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	コンクリートくず 人力 DID区間無し 19.2km	0.6	m3			
発生材運搬	モルタル 人力 DID区間無し 98.9km	0.5	m3			
発生材運搬	CB 人力 DID区間無し 98.9km	0.1	m3			
発生材運搬	がれき類 人力 DID区間無し 98.9km	0.9	m3			
発生材運搬	廃プラ 人力 DID区間無し 98.9km	1.1	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器くず 人力 DID区間無し 98.9km	0.1	m3			
発生材運搬	木くず 人力 DID区間無し 17.9km	0.6	m3			
発生材運搬	金属くず 人力 DID区間無し 98.9km	0.1	m3			
発生材運搬	廃オート 人力 DID区間無し 98.9km	0.1	m3			
発生材運搬	石綿含有建材 人力 DID区間無し 98.9km	0.1	m3			
スクラップ 運搬		0.1	t			
VIA－1 小計						

VI. 発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VIA－2．処分						
発生材処分	コンクリートくず	1.3	t			
発生材処分	モルタル	0.9	t			
発生材処分	CB	0.1	t			
発生材処分	がれき類	1.8	t			
発生材処分	廃プラ	0.3	t			
発生材処分	ガラス・陶器くず	0.1	t			
発生材処分	木くず	0.3	t			
発生材処分	金属くず	0.2	t			
発生材処分	廃ホート	0.1	t			
発生材処分	石綿含有建材	0.1	t			
スクラップ 控除	鉄くず(ヘビ－H2)	(0.1)	t			
スクラップ 控除	銅くず(1号銅線)	(1.4)	kg			
ナゲット処理費		1.0	式			
VIA－2 小計						

VI．発生材処理