

令和7年度

仕 様 書

豊平ウイング屋根改修工事

北広島町

豊平ウイング屋根改修工事
特記仕様書

1. 工事名 豊平ウイング屋根改修工事

2. 工事施設概要

- (1) 施設名称 豊平総合運動公園豊平ウイング
- (2) 施設の場所 北広島町都志見
- (3) 施設用途 屋内運動施設

3. 工期

議会の議決のあった日の翌日 から 令和8年3月31日

4. 改修工事概要

別紙仕様書・図面のとおり

5. 作業について

- ① 工事期間中も「豊平総合運動公園」は通常どおり営業しているため、関係車両や材料等の搬出入時、資材等の管理等を徹底し、運動公園利用者の安全に十分に配慮すること。
- ② 給水を一時的に停止する必要がある場合など、運動公園の営業に影響を及ぼす事が考えられる場合は、少なくとも20日以上前に北広島町に協議を発議すること。
- ③ 本特記仕様書に明示していない事項、又は工事の内容に疑義が生じた場合は、必要の都度、北広島町と協議すること。

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
A. 建築主体工事		1.0	式			
E. 電気設備工事		1.0	式			
直接工事費 計						
(諸経費)						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
諸経費 計						
工事費						
消費税	10%					
合計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A．建築主体工事						
A－1．直接仮設工事		1.0	式			
A－2．屋根改修工事		1.0	式			
A－3．発生材処分		1.0	式			
計						

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－1．直接仮設工事						
養生	防水改修（屋根等）	3,260.0	m2			
養生	建物廻り	182.0	m2			
養生	3階陸屋根部 合板敷き t=12	433.0	m2			
整理清掃後片付け	屋根改修	3,260.0	m2			
整理清掃後片付け	建物廻り	182.0	m2			
整理清掃後片付け	3階陸屋根部	433.0	m2			
整理清掃後片付け	竣工時	3,875.0	m2			

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部足場)						
外部足場	くさび緊結式足場 W=600 3ヶ月	3,467.0	m2			
安全手摺	単管足場用 3ヶ月	181.0	m			
養生シート	メッシュシート 3ヶ月	3,193.0	m2			
(外部足場内部側)						
外部足場	くさび緊結式足場 W=900 3ヶ月	4,789.0	m2			
外部足場	くさび緊結式足場 W=600 3ヶ月	252.0	m2			
(昇降足場)						
外部足場	くさび緊結式足場 W=600 3ヶ月	316.0	m2			
安全手摺	単管足場用 3ヶ月	22.8	m			
養生シート	メッシュシート 3ヶ月	275.0	m2			
金網養生	3ヶ月	41.0	m2			
足場出入口	片開き戸	2.0	か所			
足場出入口	両開き戸	2.0	か所			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ステージ足場)						
外部足場	くさび緊結式足場 W=1200 3ヶ月	168.0	m2			
外部足場	くさび緊結式足場 W=900 3ヶ月	30.8	m2			
安全手摺	単管足場用 3ヶ月	13.1	m			
養生シート	メッシュシート 3ヶ月	136.0	m2			
(屋根足場)						
屋根足場	単管	3,166.0	m2			
屋根足場先端部	くさび緊結式足場 W=1200 1段	197.0	m			
吹付飛散防止	メッシュシート 3ヶ月	3,166.0	m2			
小計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－２．屋根改修工事						
(撤去)						
屋根 防水シート撤去	既設漏水対策部	1,300.0	m2			
屋根 フッ素樹脂鋼板撤去	厚0.4 横葺き 改良ゴムアスルーフィング共	150.0	m2			
シーリング撤去	屋根・内樋・鼻隠し・工作物廻り 等	1,114.0	m			
(改修)						
施工数量調査	屋根、鼻隠し	3,511.0	m2			
屋根 サンダーケレン掛け	既設鋼板面（RB種）	3,238.0	m2			
屋根 高圧水洗浄	既設鋼板面	3,238.0	m2			
屋根 超速硬化ウレタン防水	厚2.0 フッ素系高反射仕上	3,238.0	m2			
内樋 サンダーケレン掛け	既設鋼板面（RB種）	350.0	m2			
内樋 高圧水洗浄	既設鋼板面	350.0	m2			
内樋 高強度ウレタン防水	厚2.0 フッ素系高反射仕上	350.0	m2			

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工作物 高圧水洗浄	既設モルタル面 排煙ハッチ・ハト小屋・柱架台	27.2	m2			
工作物 高強度ウレタン防水	厚2.0 排煙ハッチ・ハト小屋・柱架台	27.2	m2			
シーリング	PU-2 10x10 継手・段差・雪止金具等	19,711.0	m			
シーリング	PU-2 10x10 内樋継手	345.0	m			
シーリング	PU-2 20x15 鼻隠し継手	372.0	m			
シーリング	PU-2 20x15 鼻隠しと内樋及び軒天取合	396.0	m			
シーリング	PU-2 20x15 玄関屋根と壁取合水切り	7.7	m			
シーリング	PU-2 20x15 工作物（ハト小屋等）廻り	30.4	m			
屋根 カラーG L鋼板葺き	厚0.4 横葺き 防水下地用 裏打ち厚4.0共	150.0	m2			
屋根 改良アスファルトルーフィング	厚1.0	150.0	m2			
鼻隠し 鋼板面補修	150x150 リベット	608.0	か所			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鼻隠し サンダーケレン掛け	既設鋼板面（RB種）	273.0	m2			
鼻隠し 塗装下地処理	既設鋼板面	273.0	m2			
鼻隠し 変性無機塗料塗り	既設鋼板面 錆止め共	273.0	m2			
小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－３．発生材処分						
(積込み)						
積込み	内装材	3.1	m3			
(発生材運搬費)						
発生材運搬費	廃プラスチック類	3.0	m3			
発生材運搬費	金属くず	0.1	m3			
スクラップ運搬費	アルミくず	0.01	t			
(発生材処分費)						
発生材処分費	廃プラスチック類	3.3	t			
発生材処分費	金属くず	0.5	t			
発生材処分費	アルミくず	0.01	t			
小計						

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E. 電気設備工事						
E - 1. 避雷針設備工事		1.0	式			
計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E－1．避雷針設備工事						
避雷針設備改修		1.0	式			
新設 T型接続端子						
新設 導線取付金物(導線クリップ)	アルミ用 600ピッチ					
取外し再取付 棟上導体	アルミ線 2.0 x 19					
撤去 T型接続端子						
撤去 導線取付金物(導線クリップ)	アルミ用 600ピッチ					
小計						