

令和7年度

公園等管理事業

薬師公園街路灯取替工事 仕様書

施行場所 北広島町古保利

(単位:円)

費目・工種・種別・規格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 薬師公園内街路灯12基 小計	式	1			
安全対策費（工事用看板設置含む）	式	1			
運搬費	式	1			
廃材処分費（専用車両・水銀ランプ含む安定器PCB混入 の場合別途です）	式	1			PCBは持主責任
法定福利費	式	1			
諸経費	式	1			
小計					
※樹木伐採は別途。 ※既存の街路灯は、ケーブルにより電気が供給されています。 既存の街路灯のケーブルの引き抜きは行わない。 街路灯と配電盤の所でケーブルを切断し、その後、安全が 確保できるよう処理をすること。					
計					
消費税					
合 計					

費目・工種・種別・規格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1.薬師公園内街路灯12基					
薬師公園街路灯撤去工					
安全対策費 (中国電力引込柱計器開閉器2次側解放)	式	1.0			
既設街路灯1号～12号柱 (ケーブル取外し工)	カ所	11.0			11号既存無し
既設街路灯1号～12号柱 (安定器400W取外し)	カ所	11.0			11号既存無し
灯具グローブ 取外し	カ所	9.0			3.8.11号既存無し
灯具ランプ HF400X	球	9.0			3.8.11号既存無し
灯具照明鋼管柱 周囲基礎掘り起こし	カ所	12.0			
灯具照明鋼管柱抜柱工	カ所	11.0			11号既存無し
灯具鋼管柱用基礎加工	カ所	12.0			
周囲安全対策	カ所	12.0			
消耗品雑材	式	1.0			
小計					
ソーラー街路灯設置工					
LEDソーラー灯 (ES400151 相当品)	台	12.0			
標準ポール(埋込式)(ES400251相当品)	本	12.0			
上記組立調整工事	カ所	12.0			
高所作業車費 (燃料代・輸送含む)	式	1.0			
ポール基礎補強材					
消耗品雑材	式	1.0			
小計					
合計					