

令和7年度

仕 様 書

北広島町子ども第三の居場所開設工事

北広島町

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(直接工事費)						
A. 建築主体工事		1.0	式			
E. 電気設備工事		1.0	式			
M. 機械設備工事		1.0	式			
直接工事費 計						
(諸経費)						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
諸経費 計						
工事費						
消費税	10%					
合計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A．建築主体工事						
A－1．直接仮設工事		1.0	式			
A－2．防水改修工事		1.0	式			
A－3．外壁改修工事		1.0	式			
A－4．建具改修工事		1.0	式			
A－5．内装改修工事		1.0	式			
A－6．塗装改修工事		1.0	式			
A－7．躯体改修工事		1.0	式			
A－8．環境配慮工事		1.0	式			
A－9．発生材処理		1.0	式			
A 計						

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－１．直接仮設工事						
やりかた	小規模	2.9	m2			
墨出し	小規模	2.9	m2			
墨出し(外壁改修)		27.4	m2			
墨出し(内部改修)	複合改修	123.0	m2			
養生	小規模	2.9	m2			
養生(屋根塗装改修)		72.6	m2			
養生(外壁改修)		99.4	m2			
養生(内部改修)	複合改修	123.0	m2			
整理清掃片付け	小規模	2.9	m2			
整理清掃片付け(屋根塗装改修)		72.6	m2			
整理清掃片付け(外壁改修)		99.4	m2			
整理清掃片付け(内部改修)	複合改修	123.0	m2			

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
桝組本足場(手すり先行方式)	W600 H12.0m未満	248.0	m2			
安全手すり	桝組本足場用	49.7	m			
屋根足場	単管組	80.0	m2			
内部仕上足場	脚立足場	2.9	m2			
内部仕上足場(改修)	脚立足場	117.0	m2			
内部仕上足場	階段足場	5.3	m2			
垂直養生	メッシュシート	248.0	m2			
A-1 小計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－2．防水改修工事						
(撤去)						
棟包みシーリング [〃] 撤去		46.0	m			
外壁水切シーリング [〃] 撤去		28.2	m			
外壁タテシーリング [〃] 撤去		36.0	m			
建具周囲シーリング [〃] 撤去		105.0	m			
(改修)						
シーリング [〃] (棟包み)	PU-2 25×10	46.0	m			
シーリング [〃] (建具周囲)	MS-2 20×10	61.1	m			
シーリング [〃] (アルミ庇)	MS-2 10×10程度	7.0	m			
シーリング [〃] (建具周囲)	MS-2 20×10	45.5	m			
A－2 小計						

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－3．外壁改修工事						
(撤去)						
棟包み撤去	野地板通気穴あけW20	3.0	か所			
軒樋撤去		34.5	m			
竪樋撤去		38.0	m			
外壁撤去	窯業系	27.4	m2			
外壁出隅役物撤去		18.0	m			
外壁水切り撤去		1.0	m			
軒天下地撤去		6.9	m2			
物置撤去	スチール既製品 W3000×D2400×H2200	1.0	か所			
高圧水洗浄	根廻り・外壁・水切	122.0	m2			

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
換気棟	L=1090	3.0	本			
棟包み ｶｰGL	厚0.5加工	0.6	m			
鼻隠し ｶｰGL	厚0.6 H=150加工	5.1	m			
ｸﾞﾗﾊﾞｰ ｶｰGL	厚0.6 H=150加工	2.7	m			
軒樋	ｶｰ塩ビ W138(ｽﾁｰﾙ芯)吊金物共	34.5	m			
落し口		6.0	か所			
堅樋	ｶｰ塩ビ φ75 掴み金物,排水管ｶﾞｰ共	34.6	m			
外壁ｶｰGL	厚0.5 ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ(ｶﾞｰ工法)	176.0	m2			
透湿防水ｼｰﾄ張り		176.0	m2			
ｺﾝﾁｭｰｼｭﾝ	W18×45@450	176.0	m2			
気密防水両面ﾃｰﾌﾟ	W75 ﾀｲﾍﾞﾙ ﾀｲﾌﾟ・GB-R継部	176.0	m2			
外壁下地GB-F張り	厚12.5	63.4	m2			
外壁水切り ｶｰGL	厚0.6加工	4.6	m			
外壁出隅 ｶｰGL	厚0.4加工	22.8	m			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁見切 カラーGL	厚0.4加工	35.6	m			
開口部廻り（上部） カラーGL	厚0.4加工	16.7	m			
開口部廻り（下部） カラーGL	厚0.4加工	14.6	m			
開口部廻り（タテ） カラーGL	厚0.4加工	27.7	m			
軒天けい酸カルシウム板張り	厚6.0	4.0	m2			
軒天LGS下地	25形@300	4.0	m2			
アルミ庇	L2200×D1350 ぶら下施工共	1.0	か所			
館銘板	SUS製 W1000×D25×H200	1.0	か所			
ポスト	W340×D155×H415	1.0	か所			
犬走コンクリート直均し仕上げ	金ごて	40.7	m2			
スロープ 床コンクリート直均し仕上げ	木目仕上げ	5.8	m2			
A－3 小計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－4．建具改修工事						
(撤去)						
AD-1撤去	W1300×H2200 親子開き戸/枠共	1.0	か所			
AD-2撤去	W1600×H2200 両開き戸/枠共	1.0	か所			
AD-3撤去	W1500×H2200 両開き戸/枠共	1.0	か所			
AD-4撤去	W750×H1800 片開き戸/枠共	1.0	か所			
AW-1撤去	W2000×H1300 引違い窓/枠共	4.0	か所			
AW-2撤去	W4000×H1300 引違い窓/枠共	1.0	か所			
AW-3撤去	W500×H1300 スペリ出し窓/枠共	1.0	か所			
AW-4撤去	W3400×H1300 引違い窓/枠共	4.0	か所			
WD-1撤去	W1600×H2000 引違い戸/枠共	2.0	か所			
WD-2撤去	W1600×H2000 両開き戸/枠共	1.0	か所			
WD-3撤去	W1200×H2000 片開き戸/枠共	1.0	か所			
WD-4撤去	W800×H2000 片開き戸/枠共	1.0	か所			
WF-1撤去	W2000×H2000 三方枠/枠共	1.0	か所			

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
<アルミニウム建具>						
AD-1 両開き扉	W1450×H2200 付属金物一式	1.0	か所			
AD-2 片開き扉	W660×H1800 ガラス共 付属金物一式	1.0	か所			
AW-1 スペア出し窓	W335×H500 ガラス共 付属金物一式	1.0	か所			
AW-2 スペア出し窓、FIX窓付き連窓	W3000×H380 ガラス共 付属金物一式	1.0	か所			
AW-3 スペア出し窓	W570×H900 ガラス共 付属金物一式	2.0	か所			
AW-4 テスパイ出し窓	W280×H2325 ガラス共 付属金物一式	1.0	か所			
AW-5 2枚引違い窓	W2280×H290 ガラス共 付属金物一式	1.0	か所			
AW-6 スペア出し窓	W335×H700 ガラス共 付属金物一式	2.0	か所			
AW-7 スペア出し窓	W335×H930 ガラス共 付属金物一式	1.0	か所			
AW-8 引違い連窓	W3290×H1100 ガラス共 付属金物一式	2.0	か所			
取付、運搬費		1.0	式			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木製建具>						
WW-1 2枚引違い連窓	W1650×H950 付属金物一式	1.0	か所			
WW-2 FIX窓	W600×H950 付属金物一式	1.0	か所			
WD-1 片引き框戸(ソフト開閉動作)	W850×H1950 アクリル板, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-2 片引きフラッシュ戸(ソフト開閉動作)	W750×H1915 アクリル板, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-3 両開きフラッシュ戸	W820×H1200 付属金物一式	1.0	か所			
WD-4 片引きフラッシュ戸(ソフト開閉動作)	W760×H1900 明り窓, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-4 片引きフラッシュ戸(ソフト開閉動作)	W750×H1900 明り窓, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-5 片引き框戸(ソフト開閉動作)	W775×H1950 明り窓, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-6 両開き戸	W630×H2000 付属金物一式	1.0	か所			
WD-7 片引き框戸(ソフト開閉動作)	W750×H1950 アクリル板, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-8 3枚連動引違い上吊戸(ソフト開閉動作)	W2820×H1950 付属金物一式	1.0	か所			
WD-9 片引きフラッシュ框戸(ソフト開閉動作)	W900×H2000 アクリル板, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-10 3枚連動引違いフラッシュ戸(ソフト開閉動作)	W2505×H2000 付属金物一式	1.0	か所			
WD-11 片引きフラッシュ戸(ソフト開閉動作)	W750×H2150 アクリル板, 付属金物一式	1.0	か所			
WD-12 両開きフラッシュ扉	W1900×H2000 付属金物一式	2.0	か所			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<ガラス>						
強化ガラス	t=4.0 特寸2.0㎡以下	2.1	m2			
LowE複層ガラス	FL4-A14-LowE4 特寸2.0㎡以下	1.6	m2			
ガラス留め	シーリング	46.6	m			
ガラス清掃		16.3	m2			
<その他>						
建具周囲防水モルタル詰め	外部建具	2.1	m			
A-4 小計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－５．内装改修工事						
(撤去)						
カーペット撤去		43.3	m2			
壁下地撤去		50.7	m2			
壁GW撤去		144.0	m2			
壁ボード撤去	一重張り	148.0	m2			
壁クロス撤去		167.0	m2			
壁SUS板撤去		2.9	m2			
天井下地撤去		101.0	m2			
天井GW撤去		61.4	m2			
天井ボード撤去	一重張り	107.0	m2			
天井クロス撤去		2.6	m2			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブラインド撤去	取付板共	39.6	m			
黒板撤去	W1800×H900	1.0	か所			
ホワイトボード撤去	W1250+2500+1250×H1200	2.0	か所			
流し台/コンロ撤去	W2400×D650×H850	1.0	か所			
吊戸棚撤去	W1700×D375×H700	1.0	か所			
レンジフード撤去	W700×D375×H700	1.0	か所			
木製手摺撤去		5.1	m			
木製額縁撤去		95.8	m			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
<床>						
床下地調整	合板下地	46.4	m2			
床下地調整	ビニル床下地	59.9	m2			
建具取合エキスパンション	ゴムパッキン	37.9	m			
床SUS見切り	厚3.6 VB加工	1.8	m			
上框	桧 30×H150	0.8	m			
乾式二重床組		2.4	m2			
際根太	乾式二重床組用	6.3	m			
ビニル床タイル	厚2.0	61.4	m2			
ビニル床シート(防臭)	厚2.0	2.5	m2			
階段ビニル床タイル	厚2.0	8.1	m2			
フローリング張り	桧 1930×108×厚15 材料支給	41.2	m2			
床下地合板張り	厚12 SOPW	41.2	m2			
床下地合板張り	厚12+12 SOPW	5.3	m2			
床下地合板張り	厚12+15 SOPW	2.4	m2			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	17.3	m2			
床モルタル塗り	ビニル床下地	2.1	m2			
セルフベリング処理	厚30	2.5	m2			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<幅木・壁>						
ツト巾木	H75	2.0	m			
ささらツト巾木		9.8	m			
木幅木	杉 厚9×H40 材料支給	98.1	m			
壁LGS下地	65形@300	108.0	m2			
壁LGS下地	65形@450	0.9	m2			
壁下地開口補強	65形 3方 W660×H1800	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W850×H1950	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W750×H1915	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W820×H1950	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W760×H1900	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W750×H1900	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W775×H1950	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W630×H2000	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W750×H1950	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W2820×H1950	1.0	か所			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁下地開口補強	65形 3方 W900×H2000	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W2505×H2000	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W750×H2150	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 3方 W1900×H2000	2.0	か所			
壁下地開口補強	65形 4方 W570×H900	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 4方 W335×H700	2.0	か所			
壁下地開口補強	65形 4方 W1650×H950	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 4方 W600×H950	1.0	か所			
壁下地開口補強	65形 4方 W700×H1900	1.0	か所			
壁合板張り	厚12	15.1	m2			
壁フローリング張り	杉 1950×135×厚15 浮造 材料支給	11.4	m2			
壁羽目板張り	杉 1970×120×厚9 浮造 材料支給	15.0	m2			
壁ビニルクロス張り	せっこうボード面	207.0	m2			
壁GB-R t12.5		289.0	m2			
せっこうボード継目処理		207.0	m2			
壁メタル化粧板	厚0.8	1.8	m2			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁見切り	杉 8×10 マル化粧板(垂直)	1.6	m			
壁マリン化粧板張り	厚3.0	8.4	m2			
壁下地合板張り	厚12 耐水合板 マリン下地	8.4	m2			
壁見切り	アルミ見切 マリン化粧板(水平)	4.5	m			
壁見切り	アルミ見切 マリン化粧板(出隅)	3.8	m			
壁耐摩耗化粧板張り		20.6	m2			
壁見切り	塩ビ見切 耐摩耗化粧板(水平)	11.4	m			
壁高性能GW充填	厚100 防湿フィルム付	176.0	m2			
発泡ウレタン充填	開口部廻り, 胴縁同士の隙間等	61.1	m			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<天井>						
天井DR	厚9.0 下地GB-R厚9.5	105.0	m2			
天井DR	厚9.0(直貼り)	6.2	m2			
天井繊維混入石膏板	厚5.0	9.9	m2			
天井羽目板張り	杉 1970×120×厚9 浮造 材料支給	3.5	m2			
天井羽目板張り 曲面	杉 1970×120×厚9 浮造 材料支給	6.4	m2			
天井LGS下地	19形@300	6.2	m2			
天井LGS下地	19形@360	108.0	m2			
天井LGS下地(曲面)	19形@360	6.4	m2			
天井下地開口補強	19形 350×350	11.0	か所			
天井下地開口補強	19形 450×450	3.0	か所			
天井下地開口補強	19形 900×900	3.0	か所			
天井点検口	450角 目地タイプ	3.0	か所			
天井見切り	杉 10×10 羽目板部分	2.4	m			
天井廻り縁	塩ビ製	127.0	m			
天井廻り縁	底目地小口テープ	44.5	m			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井GW敷込み	厚200 防湿フィルム付	61.4	m2			
<その他>						
段鼻ノスリップ®	11-4135 (DW)	18.6	m			
面台天板メラミンPF	D150 t20	0.6	m			
ロールスクリーン	W670×H1000	1.0	か所			
ロールスクリーン	W1600×H550	2.0	か所			
ロールスクリーン	W1750×H1200	4.0	か所			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段手すり	木製 φ32 L=5200 2段 ブラケット共	1.0	か所			
階段手すり下地補強		5.2	m			
壁掛けTV取付下地補強	W1217×H685	1.0	か所			
壁下地補強(WD-8上部)	W900×H550	1.0	か所			
システムキッチン	W2400×D600×H850(キッチン/コンロ/吊戸棚/レンジフード)	1.0	か所			
ユニットシャワー		1.0	か所			
サイン(談話室)	カットینگシート 100×100	1.0	か所			
サイン(倉庫収納)	カットینگシート 100×100	4.0	か所			
サイン(トイレ)	カットینگシート 100×100	2.0	か所			
サイン(シャワー室)	カットینگシート 100×100	1.0	か所			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-1:下足入	桧集成材 W1600×D350×H900 塗装品	1.0	か所			
K-2:固定棚(トイレ)	桧集成材 W835×D150×厚20 塗装品	2.0	か所			
K-2:固定棚(脱衣室)	桧集成材 W800×D150×厚20 塗装品	1.0	か所			
K-3:本棚	桧集成材 W6298.5×D300×H2500 塗装品	1.0	か所			
K-4:階段状ベンチ	桧集成材 2413×2112×H750 塗装品	1.0	か所			
K-5:ロッカー	桧集成材 W2750×D325×H750 塗装品	1.0	か所			
K-6:キッチンカウンター	桧集成材 W2420×D448.5×H750 塗装品	1.0	か所			
K-7:家電収納カウンター	メラミン化粧板/桧集成材 W1775×D476.5×H1000 塗装品	1.0	か所			
K-8:可動棚	ポリ合板 4段 W700×D300 可動域H1820	1.0	か所			
K-9A:カウンター	桧集成材 W3574.6×D650×H700 塗装品	1.0	か所			
K-9B:本棚	桧集成材 W3240×D300×H700 塗装品	1.0	か所			
K-10:可動棚	ポリ合板 5段 W2850×D300 可動域H1820	1.0	か所			
K-11:可動棚	ポリ合板 2段 W800×D150 可動域H600	1.0	か所			
造作棚(2F 廊下)	桧 W460×D325×厚20	1.0	か所			
造作棚(脱衣室)	桧 W490×D350×厚20	1.0	か所			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
額縁	杉 110×25	1.7	m			
額縁	杉 120×25	10.4	m			
額縁	杉 130×25	20.1	m			
額縁	桧 140×25	5.9	m			
額縁	杉 140×25	9.7	m			
額縁	杉 185×25	4.1	m			
額縁	杉 190×25	4.3	m			
額縁	杉 350×25	2.9	m			
窓枠/方立(WW1)	杉 110×25/70×100 W1650×H950	1.0	か所			
窓枠(WW2)	杉 110×25 W600×H950	1.0	か所			
出入口枠(WD1)	杉 110×25/上枠150×30 W850×H1950	1.0	か所			
出入口枠(WD2)	杉 110×25 W750×H1915	1.0	か所			
出入口枠(WD3)	杉 110×25 W820×H1950	1.0	か所			
出入口枠(WD4)	杉 110×25 W760×H1900	1.0	か所			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
出入口枠(WD4)	杉 110×25 W750×H1900	1.0	か所			
出入口枠(WD5)	杉 110×25 W775×H1950	1.0	か所			
出入口枠(WD6)	杉 110×25 W630×H2000	1.0	か所			
出入口枠(WD7)	杉 110×25 W750×H1950	1.0	か所			
出入口枠(WD8)	杉 110×25/上枠150×30 W2820×H1950	1.0	か所			
出入口枠(WD9)	杉 110×25 W900×H2000	1.0	か所			
出入口枠(WD10)	杉 110×25/上枠150×30 W2505×H2000	1.0	か所			
出入口枠(WD11)	杉 110×25 W750×H2150	1.0	か所			
出入口枠(WD12)	杉 110×25 W1900×H2000	2.0	か所			
出入口枠(WF1)	杉 110×25 W700×H1900	1.0	か所			
A－5 小計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－6．塗装改修工事						
(撤去)						
高圧水洗浄	屋根・棟包・水切・軒先・ケラバ含む	87.4	m2			
(改修)						
<外部>						
DP塗替え	1級 スレート屋根面 下地調整RB種共	7.5	m2			
DP塗替え	1級 鋼板面 下地調整RB種共	66.0	m2			
DP塗り(細幅物)	1級 鋼板面 錆止めA種共	12.4	m			
DP塗替え(細幅物)	1級 鋼板面 下地調整RB種共	122.0	m			
EP-G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえB種共	4.0	m2			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内部>						
SOP塗り	B種 木部 素地ごしらえA種共	19.8	m2			
SOP塗替え	B種 鉄鋼面 下地調整RB共	5.1	m2			
SOP塗替え(細幅物)	B種 鉄鋼面 下地調整RB共	20.1	m			
OS塗り	フローリング面 下地処理共	33.2	m2			
CL(つや消し)塗り	フローリング面 下地処理共	8.0	m2			
OS塗り(細幅物)	B種 木部 素地ごしらえB種共	86.4	m			
OS塗り	B種 木部 素地ごしらえB種共	36.4	m2			
CL塗り	B種 木部 素地ごしらえB種共	72.7	m2			
CL塗り(細幅物)	B種 木部 素地ごしらえB種共	57.8	m			
WP塗り(細幅物)	B種 木部 素地ごしらえB種共	5.9	m			
A-6 小計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－7．躯体改修工事						
(撤去)						
カーアスファルト撤去		0.4	m3			
土間コンクリート撤去		2.8	m3			
犬走コンクリート撤去		4.6	m3			
内部土間コンクリート撤去		1.8	m3			
砂利地業撤去		7.3	m3			
目あらし	壁面	6.4	m2			
カッター入れ	コンクリート面	19.2	m			
カッター入れ	アスファルト面	7.2	m			
ポリカ小屋組み撤去	手こわし 躯体・屋根・外壁共	23.4	m2			
胴縁撤去	C-100*50*20*2.3	30.2	m			

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
<土工>						
根切り	人力土工	4.5	m3			
埋戻し	人力土工	3.6	m3			
<地業>						
砂利地業	基礎下	0.3	m3			
砂利地業	土間下	8.0	m3			
<鉄筋>						
異形鉄筋	D10	0.5	t			
異形鉄筋	D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.5	t			
鉄筋運搬費	4t車	0.5	t			
あと施工アンカー(接着系)	D10 ヲコ向き	148.0	本			
あと施工アンカー(接着系)	D13 ヲコ向き	6.0	本			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<コンクリート>						
普通コンクリート	FC21 S15 基礎部(増築部)	0.9	m3			
普通コンクリート	FC21 S15 土間部(増築部)	0.4	m3			
普通コンクリート	FC21 S15 スロープ	1.1	m3			
普通コンクリート	FC21 S15 犬走	5.5	m3			
普通コンクリート	FC21 S15 内部土間部	2.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部(増築部) 人力打設	0.9	m3			
コンクリート打設手間	土間部(増築部) 人力打設	0.4	m3			
コンクリート打設手間	スロープ 人力打設	1.1	m3			
コンクリート打設手間	犬走 人力打設	5.5	m3			
コンクリート打設手間	内部土間部 人力打設	2.2	m3			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<型枠>						
普通型枠	小型構造物	19.9	m2			
型枠運搬費	4t車	19.9	m2			
<鉄骨>						
外壁胴縁	C-100*50*20*2.3	181.0	m			
アルミ底取付用胴縁	□-100*100*2.3	2.3	m			
機器吊元鋼材	[-100*50*5	9.6	m			
<舗装>						
アスファルト舗装	t50 砕石150	3.8	m2			
A-7 小計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－8．環境配慮工事						
(撤去)						
ビニル床シート撤去	石綿含有	89.1	m2			
ソフト巾木撤去	石綿含有	75.1	m			
壁ボード撤去	石綿含有	63.6	m2			
軒天石綿板撤去	石綿含有	6.9	m2			
A－8 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A－9．発生材処理						
(積込)						
発生材積込	コンクリートくず	9.3	m3			
発生材積込	アスファルト塊	0.4	m3			
発生材積込	木材	1.4	m3			
発生材積込	廃プラスチック	1.4	m3			
発生材積込	ガラス・陶器くず	10.9	m3			
発生材積込	廃ボード	3.3	m3			
発生材積込	がれき類	7.9	m3			
発生材積込	混合廃棄物	2.4	m3			
発生材積込	繊維くず	0.3	m3			
発生材積込	アスベスト(レベルⅢ)密封処理共	0.6	m3			
発生材積込	蛍光管水銀灯	0.9	kg			
発生材積込	金属くず	2.4	m3			

A．建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬)						
建設発生土運搬		0.9	m3			
発生材運搬	コンクリートくず	9.3	m3			
発生材運搬	アスファルト塊	0.4	m3			
発生材運搬	木材	1.4	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	1.4	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器くず	10.9	m3			
発生材運搬	廃ボード	3.3	m3			
発生材運搬	がれき類	7.9	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	2.4	m3			
発生材運搬	繊維くず	0.3	m3			
発生材運搬	アスベスト(レベルⅢ)	0.6	m3			
発生材運搬	蛍光管水銀灯	0.9	kg			
発生材運搬	金属くず	2.4	m3			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(処分)						
建設発生土処分		1.6	t			
発生材処分	コンクリートくず	21.4	t			
発生材処分	アスファルト塊	0.8	t			
発生材処分	木材	1.4	m3			
発生材処分	廃プラスチック	1.4	m3			
発生材処分	ガラス・陶器くず	10.9	m3			
発生材処分	廃ボード	3.3	m3			
発生材処分	がれき類	7.9	m3			
発生材処分	混合廃棄物	2.4	m3			
発生材処分	繊維くず	0.3	m3			
発生材処分	アスベスト(レベルⅢ)	0.6	m3			
発生材処分	蛍光管水銀灯	0.9	kg			
発生材処分	金属くず	13.6	kg			
ガット処理費		1.0	式			

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ [○] 控除	鉄くず	-2.9	t			
スクラップ [○] 控除	ステンレスくず	-20.4	kg			
スクラップ [○] 控除	アルミくず	-0.6	t			
スクラップ [○] 控除	銅くず	-18.2	kg			
スクラップ [○] 控除	青銅	-23.3	kg			
A－9 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E. 電気設備工事						
E－1. 幹線設備工事		1.0	式			
E－2. 防災設備工事		1.0	式			
E－3. コンセント設備工事		1.0	式			
E－4. 電灯設備工事		1.0	式			
E－5. 弱電設備工事		1.0	式			
計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E－１．幹線設備工事						
引込開閉器盤		1.0	面			
分電盤	L-1	1.0	面			
フルボックス	PB200 x 200 x 100SUS・WP	1.0	個			
フルボックス	PB400 x 400 x 200SUS・WP	1.0	個			
ケーブル	EM-CET22° 管内	5.0	m			
ケーブル	EM-CET22° 天井内	9.0	m			
ケーブル	EM-CET38° 管内	7.0	m			
電線	EM-IE2.0x1 管内	1.0	m			
電線	EM-IE5.5° x1 管内	17.0	m			
電線	EM-IE8° x1 管内	2.0	m			
電線管	HIVE16 露出	3.0	m			
電線管	G22 露出	1.0	m			
電線管	G42 露出	5.0	m			
電線管	G54 露出	7.0	m			

E．電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地極	14 φ 1500L x 1	1.0	か所			
接地極埋設標		1.0	枚			
撤去費	幹線設備工事	1.0	式			
E - 1 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E－2．防災設備工事						
避難口誘導灯	SH1-FSF20-C C級 天井直付	2.0	個			
通路誘導灯	ST1-FSF22-C C級 天井直付	1.0	個			
LED非常灯	K1-LRS11-1 9W 埋込形	3.0	個			
LED非常灯	K1-LRS11-2 13W 埋込形	2.0	個			
非常警報装置複合装置	埋込型	2.0	個			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	14.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	6.0	m			
ケーブル	EM-HP1.2-2C PF管内	11.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	20.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	31.0	m			
電線管	PF16 いんぺい	32.0	m			
アウトレットボックス	四角中浅	5.0	個			
撤去費	防災設備工事	1.0	式			
E－2 計						

E．電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Eー3. コンセント設備工事						
コンセント	2P15Ax2	19.0	個			
コンセント	2P15Ax3 台上家具用パナソニックWCF8403CWK	4.0	個			
コンセント	2P15Ax2 接地極付	3.0	個			
コンセント	2P15Ax2 接地極接地端子付	8.0	個			
コンセント	2P15・20A兼用 接地極接地端子付	2.0	個			
コンセント	2P30AE 接地極付	1.0	個			
防水コンセント	2P15Ax2 接地極接地端子付	1.0	個			
防雨入線カバー		3.0	個			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	26.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	44.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	54.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	17.0	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C PF管内	2.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	29.0	m			

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	90.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	31.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	14.0	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C 天井内	4.0	m			
電線管	PF16 いんぺい	81.0	m			
電線管	PF22 いんぺい	62.0	m			
電線管	PF28 いんぺい	5.0	m			
アウトレットボックス	四角中浅型	43.0	個			
撤去費	コンセント設備工事	1.0	式			
E - 3 計						

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E－４．電灯設備工事						
LED灯	ダウンライト A1	17.0	個			
LED灯	ダウンライト A2	8.0	個			
LED灯	ダウンライト B	5.0	個			
LED灯	ダウンライト C	16.0	個			
LED灯	ダウンライト D	4.0	個			
LED灯	ブラケットライト E	4.0	個			
LED灯	ブラケットライト F10	1.0	個			
LED灯	ブラケットライト F12	2.0	個			
LED灯	間接照明 G	5.0	個			
LED灯	ブラケットライト H	4.0	個			
LED灯	屋外ブラケットライト I	1.0	個			
LED灯	屋外スポットライト J	1.0	個			
スイッチ	1P15Ax1	1.0	個			
スイッチ	1P15Ax2	3.0	個			
スイッチ	1PL15Ax1	1.0	個			

E．電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スイッチ	1PL15Ax2	1.0	個			
スイッチ	1P15Ax1+1PL15Ax1	1.0	個			
スイッチ	3W15AX1	2.0	個			
スイッチ	3W15Ax2	1.0	個			
スイッチ	1P15Ax2+3W15Ax1	1.0	個			
スイッチ	調光スイッチ LC1x3+LC2x1	3.0	個			
24H換気スイッチ	機械設備支給品取付	5.0	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親機 壁付 換気扇連動形	2.0	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親機 壁付 屋外型	1.0	個			
コンセント	2P15Ax1 接地極・抜止付	1.0	個			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	5.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	26.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	26.0	m			
ケーブル	EM-CPEE0.9-1P PF管内	4.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	11.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	79.0	m			

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	105.0	m			
ケーブル	EM-CPEE0.9-1P 天井内	25.0	m			
電線管	PF16 いんぺい	30.0	m			
電線管	PF22 いんぺい	14.0	m			
アウトレットボックス	四角中浅	47.0	個			
スイッチボックス	4個用	1.0	個			
取外し費	電灯設備工事	1.0	式			
撤去費	電灯設備工事	1.0	式			
E - 4 計						

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E－5．弱電設備工事						
端子盤	壁掛型 400 x 500 x 100程度	1.0	面			
2分配器		1.0	個			
テレビ端子	1端子型	1.0	個			
呼出表示器	1窓・壁埋込型	1.0	個			
電源アダプタ		1.0	個			
復旧ボタン		1.0	個			
呼出押しボタン	引きひも付	1.0	個			
ノズルプレート		4.0	個			
防雨入線カバー		3.0	個			
ケーブル	S-5C-FB PF管内	6.0	m			
ケーブル	S-5C-FB 天井内	17.0	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	8.0	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	15.0	m			
電線管	PF16 いんぺい	30.0	m			

E．電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管	PF22 いんぺい	15.0	m			
アウトレットボックス	中四角浅型	10.0	個			
撤去費	弱電設備工事	1.0	式			
E - 5 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M. 機械設備工事						
M－ 1．空調設備工事		1.0	式			
M－ 2．換気設備工事		1.0	式			
M－ 3．衛生器具設備工事		1.0	式			
M－ 4．給水設備工事		1.0	式			
M－ 5．排水設備工事		1.0	式			
M－ 6．給湯設備工事		1.0	式			
M－ 7．ガス設備工事		1.0	式			
M－ 8．撤去工事		1.0	式			
計						

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-1. 空調設備工事						
PAC-1 空冷パッケージ形 空気調和機	型式：シングル 天井埋込カセット4方向	1.0	組			
	冷房能力：定格 7.1 kW 暖房能力：定格 8.0 kW					
	付属品：ワイヤードリモコン 防振ゴム 転倒防止金具 樹脂製ブロック					
PAC-2 空冷パッケージ形 空気調和機	型式：シングル 天井埋込カセット4方向	2.0	組			
	冷房能力：定格 4.5 kW 暖房能力：定格 5.0 kW					
	付属品：ワイヤードリモコン 防振ゴム 転倒防止金具 樹脂製ブロック					
二段置架台	1基/2台	1.0	組			
RA-1 ルームエアコン コンパクトモデル	型式：壁掛暖房強化形	1.0	組			
	冷房能力：定格 2.5 kW 暖房能力：定格 3.2 kW					
	付属品：ワイヤレスリモコン 転倒防止金具 樹脂製ブロック					
二段置架台	1基/2台	1.0	組			
RA-2 ルームエアコン コンパクトモデル	型式：壁掛暖房強化形	1.0	組			
	冷房能力：定格 2.2 kW 暖房能力：定格 2.8 kW					
	付属品：ワイヤレスリモコン 転倒防止金具					
据付費		1.0	式			別紙明細1

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー		1.0	式			別紙明細2
ドレントラップ	25A	1.0	個			
間接排水口	30A	2.0	個			
冷媒用被覆銅管	6.4 液管	30.0	m			
冷媒用被覆銅管	9.5 液管	25.0	m			
冷媒用被覆銅管	9.5 ガス	21.0	m			
冷媒用被覆銅管	12.7 ガス	8.0	m			
冷媒用被覆銅管	15.9 ガス	25.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	6.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	19.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	8.0	m			
配線工事		1.0	式			別紙明細3
保温工事		1.0	式			別紙明細4
はつり工事		1.0	式			別紙明細5
あと施工アンカー		1.0	式			別紙明細6
M-1 計						

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-2. 換気設備工事						
V F-1 天井埋込形換気扇	低騒音形 インテリア 風量：300m ³ ×30Pa 天吊金具 コントロールスイッチ	1.0	台			
V F-3 天井埋込形換気扇	低騒音形 インテリア 風量：60m ³ ×30Pa 天吊金具 コントロールスイッチ	1.0	台			
V F-4 天井埋込形換気扇	低騒音形 風量：40m ³ ×30Pa 天吊金具	1.0	台			
V F-5 天井埋込形換気扇	低騒音形 風量：40m ³ ×30Pa 天吊金具	1.0	台			
V F-6 天井埋込形換気扇	低騒音形 インテリア 風量：60m ³ ×30Pa 天吊金具 コントロールスイッチ	1.0	台			
V F-7 天井埋込形換気扇	低騒音形 風量：140m ³ ×30Pa 天吊金具	1.0	台			
V F-8 天井埋込形換気扇	低騒音形 インテリア 風量：300m ³ ×30Pa 天吊金具	1.0	台			
V F-9 天井埋込形換気扇	2部屋換気用 低騒音形 風量：40m ³ ×30Pa 天吊金具	1.0	台			
O-1 自然換気ユニット	壁据付 手動式シャッター ダクト径：150φ フィルター	4.0	台			
丸形防風板付ベントキャップ	ステンレス製 網目3メッシュ・指定色焼付塗装 100φ	5.0	個			
丸形防風板付ベントキャップ	ステンレス製 網目3メッシュ・指定色焼付塗装 150φ	7.0	個			
軒裏フート	ステンレス製 網目3メッシュ・指定色焼付塗装 100φ	2.0	個			
軒裏フート	ステンレス製 網目3メッシュ・指定色焼付塗装 150φ	1.0	個			
据付費		1.0	式			別紙明細7
あと施工アンカー		1.0	式			別紙明細8

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VPダクト	保温無 150A	1.0	m			
VHS	300x300	1.0	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100A	22.0	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150A	12.0	m			
ボックス		1.0	式			別紙明細9
保温工事		1.0	式			別紙明細10
M-2 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M－3．衛生器具設備工事						
洋風大便器	手動フラッシュタンク式、床給水、床排水 洗浄便座(貯湯式)、便座リモコン含む	2.0	組			
壁掛手洗器	丸形、立水栓、壁給水、壁排水	2.0	組			
壁掛手洗器	丸形、立水栓、壁給水、壁排水、タオル掛け付	2.0	組			
タオルリング	ステンレス製	2.0	組			
化粧鏡	200x800	2.0	組			
化粧棚	アルミ製	3.0	組			
化粧鏡	450x600	1.0	組			
マルチシンク	壁掛シングル混合水栓(一般地・寒冷地) 壁排水	1.0	組			
M－3 計						

M．機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Mー 4. 給水設備工事						
洗濯機パン	740タイプ、横引トラップ	1.0	組			
洗濯機用水栓	緊急止水機能付き、寒冷地仕様	1.0	組			
散水栓	キー式 13A カップリング付 散水栓ボックスB-3共	1.0	組			
量水器(借入品)	25mm 取付	1.0	組			
量水器ボックス	MC-1	1.0	個			
ボール止水栓	25A	1.0	個			
メーター用逆止弁	25A	1.0	個			
凍結防止ヒーター	自己温度制御凍結防止帯 1m	1.0	個			
量水器(私設品)	直読式 20mm	1.0	組			
GV(10K)	20A	6.0	個			
弁柵	VC-P	4.0	個			
FJ(SUS)	20A	1.0	個			
埋設表示	鉄製・舗装部	6.0	個			
埋設表示	コンクリート製・非舗装部	1.0	個			
表示テープ		34.0	m			

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	30.0	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	3.0	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	39.0	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	8.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細11
配管切断		1.0	式			別紙明細12
はつり工事		1.0	式			別紙明細13
あと施工アンカー		1.0	式			別紙明細14
土工事		1.0	式			別紙明細15
M-4 計						

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Mー 5. 排水設備工事						
ミニドルゴ	手洗用、トラップ付	3.0	個			
通気金具	50A	1.0	個			
[排水管]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	44.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	2.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	5.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	12.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	21.0	m			
[通気管]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6.0	m			

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柵リスト		1.0	式			別紙明細16
保温工事		1.0	式			別紙明細17
配管切断		1.0	式			別紙明細18
はつり工事		1.0	式			別紙明細19
あと施工アンカー		1.0	式			別紙明細20
土工事		1.0	式			別紙明細21
M-5 計						

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M－6．給湯設備工事						
WHG-1 ガス給湯器	屋外壁掛形 給湯専用 20号 浴室リモコン、台所リモコン、コト、配管カバー	1.0	組			
凍結防止ヒーター	自己温度制御凍結防止帯 1m	1.0	個			
FJ (SUS)	20A	1.0	個			
給湯・銅管(M)	屋内一般 20A	27.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細22
配線工事		1.0	式			別紙明細23
はつり工事		1.0	式			別紙明細24
あと施工アンカー		1.0	式			別紙明細25
M－6 計						

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-7. ガス設備工事						
ガスメーター(借入品)	取付	1.0	個			
ガス集合装置(2本立用)	取付	1.0	個			
ガスメーターコック	20A	2.0	個			
可とう管ガス栓	20A	1.0	個			
絶縁継手		2.0	個			
ガスメタルホース	12-250	1.0	個			
ガス漏れ警報器		1.0	個			
埋設表示	鉄製・舗装部	5.0	個			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	20.0	m			
ポリエチレン被覆銅管(プロパン)	地中配管 20A	20.0	m			
塗装工事		1.0	式			別紙明細26
配管切断		1.0	式			別紙明細27
土工事		1.0	式			別紙明細28
M-7 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M－ 8．撤去工事						
水栓類撤去	給水設備	1.0	式			別紙明細29
配管類撤去	給水設備	1.0	式			別紙明細30
土工事	給水設備	1.0	式			別紙明細31
排水器具柵類撤去	排水設備	1.0	式			別紙明細32
配管類撤去	排水設備	1.0	式			別紙明細33
土工事	排水設備	1.0	式			別紙明細34
機器類撤去	給湯・ガス設備	1.0	式			別紙明細35
配管類撤去	給湯・ガス設備	1.0	式			別紙明細36
土工事	給湯・ガス設備	1.0	式			別紙明細37
機器類撤去	空調設備	1.0	式			別紙明細38
配管類撤去	空調設備	1.0	式			別紙明細39

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	換気設備	1.0	式			別紙明細40
配管類撤去	換気設備	1.0	式			別紙明細41
M-8 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細1						
据付費						
PAC-1 屋内機 据付	天井吊	1.0	台			
PAC-1 屋外機 据付		1.0	台			
PAC-2 屋内機 据付	天井吊	2.0	台			
PAC-2 屋外機 据付		2.0	台			
RA-1 ルームエアコン		1.0	台			
RA-2 ルームエアコン		1.0	台			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細12						
配管切断						
配管切断	樹脂管類 保温無 20A	7.0	ヶ所			

[illegible]

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細15						
土工事						
〔バックホウ〕						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	5.8	m3			
山砂		3.1	m3			
埋戻し	バックホウ 0.13m3	2.8	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	3.1	m3			
〔手堀り〕						
根切り(人力)		3.8	m3			
山砂		2.0	m3			
埋戻し(人力)		1.8	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	2.0	m3			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細16						
桤リスト						
A1 汚水桤	ST 100-150 φ 350H	1.0	組			
A2 汚水桤	90L 100-150 φ 420H	1.0	組			
A3 汚水桤	ST 100-150 φ 430H	1.0	組			
A4 汚水桤	90Y 100-150 φ 450H	1.0	組			
A5 汚水桤	90L 100-200 φ 930H	1.0	組			
B1 汚水桤	45L 100-150 φ 500H	1.0	組			
B2 汚水桤	45L 100-150 φ 510H	1.0	組			
B3 汚水桤	45YS 100-150 φ 580H	1.0	組			
B4 汚水桤	45Y 100-150 φ 590H	1.0	組			
B5 汚水桤	45YS 100-150 φ 630H	1.0	組			
B6 汚水桤	90Y 100-200 φ 940H	1.0	組			
00 汚水桤	ST 100-200 φ 950H	1.0	組			

[illegible]

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細18						
配管切断						
配管切断	樹脂管類 保温無 50A	3.0	ヶ所			
配管切断	樹脂管類 保温無 100A	2.0	ヶ所			
配管切断	樹脂管類 保温無 125A	1.0	ヶ所			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細19						
はつり工事						
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2.0	ヶ所			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	2.0	ヶ所			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	400mm程度 75mm	1.0	ヶ所			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	400mm程度 100mm	4.0	ヶ所			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細21						
土工事						
〔バックホウ〕						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	14.2	m3			
山砂		6.9	m3			
埋戻し	バックホウ 0.13m3	7.3	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	6.9	m3			
〔手堀り〕						
根切り(人力)		4.7	m3			
山砂		2.5	m3			
埋戻し(人力)		2.2	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	2.5	m3			

別紙明細

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細24						
はつり工事						
機械はつり (ダイヤモンドによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1.0	ヶ所			

[illegible]

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細26						
塗装工事						
フ ロ ハ ン ・ 配管用炭素鋼鋼管(白)	20A	20.0	m			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細28						
土工事						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	2.6	m3			
山砂		1.0	m3			
埋戻し	バックホウ 0.13m3	1.6	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	1.0	m3			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細29						
水栓類撤去						
量水器(借入品) 取外し	200mm	1.0	個			
量水器ボックス 撤去		1.0	個			
横水栓 撤去	13A	1.0	個			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細32						
排水器具桝類撤去						
床上掃除口 撤去	CVAT-50	1.0	個			
プラスチック桝 ST 撤去 100-150φ	～500	1.0	組			
プラスチック桝 ST 撤去 100-150φ	501～800	1.0	組			
プラスチック桝 ST 撤去 125-200φ	～500	1.0	組			
プラスチック桝 90 L 45 L 撤去 100-150φ	～500	1.0	組			
プラスチック桝 90 Y 45 Y 45 Y S 撤去 100-150φ	～500	2.0	組			
プラスチック桝 UTK UT 撤去 100-150φ	～500	2.0	組			
プラスチック桝 WLS 撤去 100-200φ	801～1200	1.0	組			
ため桝 RC-2 撤去	～350	1.0	組			
ため桝 RC-2 撤去	～400	2.0	組			

別紙明細

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細33						
配管類撤去	排水設備					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 50A	2.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 100A	53.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 125A	2.0	m			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細35						
機器類撤去	給湯・ガス設備					
ガス給湯器 撤去	屋外壁掛 5号	1.0	台			
ガス栓 撤去		2.0	個			
ガスホックスコック 撤去		3.0	個			
ガスメーター(借入品) 取外し		1.0	個			
ガス集合装置(2本立) 取外し		1.0	組			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細36						
配管類撤去	給湯・ガス設備					
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	屋内一般 20A	23.0	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	地中配管 20A	11.0	m			

[illegible]

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細38						
機器類撤去	空調設備					
RA-1 ルームエアコン 室内機 撤去	冷房兼用セパレート壁掛型 冷房:2.8kW 暖房:4.0kW	1.0	台			
RA-1 ルームエアコン 室外機 撤去	冷房兼用セパレート壁掛型 冷房:2.8kW 暖房:4.0kW	1.0	台			
AC-1 空冷パッケージ型空気調和機 室内機 撤去	ツイン形天井埋込セット 冷房:5,600kcal 暖房:6,600kcal	2.0	台			
AC-1 空冷パッケージ型空気調和機 室外機 撤去	ツイン形天井埋込セット 冷房:11,200kcal 暖房:13,200kcal	1.0	台			
[搬出費]						
容積品	300/kg m3未満	0.1	t			
[配線撤去]						
リモコン 撤去		1.0	個			
リモコン配線 撤去		10.0	m			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細39						
配管類撤去	空調設備					
冷媒用被覆銅管 撤去	6.4 液管・ガス	4.0	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	9.5 液管・ガス	19.0	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	15.8 液管・ガス	10.0	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	19.1 液管・ガス	5.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 20A	4.0	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	18.0	m			
[保温工事]						
排水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 20A	1.0	m			
排水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 25A	11.0	m			
保温工事化粧ケース(樹脂製) 撤去	60x58	4.0	m			
保温工事化粧ケース(樹脂製) 撤去	100x70	3.0	m			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細40						
機器類撤去	換気設備					
F-1 換気扇 撤去	格子タイプ 羽根径：300φ 付属品：ウェザーカバー共	1.0	組			
F-2 レンジフード 撤去		1.0	組			
F-3 換気扇 撤去	格子タイプ 羽根径：300φ 付属品：ウェザーカバー共	2.0	組			
OA-1 給気グリル 撤去	壁掛型 タブ径：150φ	1.0	組			
KS-1 サイクル扇	天井取付型 40cm	4.0	組			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細41						
配管類撤去	換気設備					
ウェザーカバー 撤去	20cm	1.0	個			
ベントキャップ 撤去		1.0	個			
スパイラルダクト 撤去 (低圧ダクト)	インサート無 150A	1.0	m			