

R7広域農道案内標識設置工事

参 考 資 料

北広島町役場 建設課 農林土木係

令和 7 年度

仕 様 書

北広島町

		摘 要	
工 事 番 号			
幹 線 名 路 線 名 称			
施 工 場 所	北広島町 今田 地内		
工 事 名	R7広域農道案内標識設置工事		
工 事 概 要	道路案内標識設置 1基		

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	R7広域農道案内標識設置工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	農林 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年12月 1日付 農林
単 価 地 区	26:北広島町(旧千代田町)
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 農林
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 農林
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 農林工事 >	
【 工区名称：道路改良工事 】	
[工種]	道路改良工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	0 % ~ 5 % 以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	行わない
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

R7広域農道案内標識設置工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1.5	m			第 4 号		
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			第 5 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.1	m3			第 6 号		
再資源化施設受入費 ア塊 10t,4t,2t	0.03	t					
人力積込 土砂	1	m3			第 7 号		
土砂等運搬 現場制約有り 人力 土砂	1	m3			第 8 号		
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3					
計							

R7広域農道案内標識設置工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ムツ品 76.3 規模2基以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(ムツ品) 柱径 76.3	1	基				
道路標識設置工 [加算額] 曲げ支柱(路側式) 76.3	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 柱の種類・柱径 単柱 ムツ品 76.3			[B] = 3 施工規模 施工規模2基以下			
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 2 曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算有			[F] = 1.000 本 1基当り曲げ支柱の数量			
[G] = 1 柱の材料費の計上の有無 計上する			[H] = 1 景観色塗装柱の使用の有無 使用しない			

R7広域農道案内標識設置工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カ°セLP°リス°ム・カ°セル°ンズ 2.0m2未満						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) カ°セLP°リス°ム・カ°セル°ンズ 1枚あたり2.0m2未満	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[E] = 1 作業内容 新設			[A] = 3 反射シート 標識板規格(面積/枚) カ°セLP°リス°ム・カ°セル°ンズ 2.0m2未満			
[F] = 2 施工規模 施工規模10m2未満			[B] = 1 時間制約 時間制約無			
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[D] = 1 標識板の裏面塗装有無 標識板の裏面塗装無			

R7広域農道案内標識設置工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			15.05						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm			10.24						
その他(機械)									
【労務】			58.43						
特殊作業員			19.96						
土木一般世話役			10.88						
普通作業員			8.92						
その他(労務)									
【材料】			26.52						
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.81						
その他(材料)									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

R7広域農道案内標識設置工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バクホ(ｸｰﾗ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.90				
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 穀運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.05						
ダンプトラック[オロト・ティセル] 10t積級			44.05						
【労務】			39.87						
運転手（一般）			39.87						
【材料】			16.08						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			16.08						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 穀発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J2] = 2 積込工法区分 機械 [J8] = 11 運搬距離 19.5km以下	騒対不要、厚15cm超又は必要					

R7広域農道案内標識設置工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
人力積込 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質等区分 土砂							

R7広域農道案内標識設置工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 現場制約有り 人力 土砂							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オロト・ティセル]			20.25				
2t積級			20.25				
【労務】							
			71.03				
運転手（一般）			71.03				
【材料】							
軽油			8.72				
パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約有り			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[JH] = 12 運搬距離 16.0km以下							