

令和8年度

仕 様 書

北広島町火葬場浄寿苑解体工事

北広島町

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(直接工事費)						
A. 建築解体工事		1.0	式			
E. 電気設備解体工事		1.0	式			
M. 機械設備解体工事		1.0	式			
D. 発生材処理		1.0	式			
直接工事費 計						
(諸経費)						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
諸経費 計						
工事費						
消費税	10%					
合計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積上仮設						
カラーコーンパー		27.3	m			
仮設鉄板敷	設置期間 3か月以内 運搬共	23.2	m2			
計						

積上仮設

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 建築解体工事						
A 1. 斎場棟解体工事		1.0	式			
A 2. 待合棟解体工事		1.0	式			
A 3. 渡り廊下解体工事		1.0	式			
A 4. 残骨灰解体工事		1.0	式			
A 5. 屋外工事		1.0	式			
A 計						

A. 建築解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1 . 斎場棟解体工事						
A 1 - 1 . とりこわし		1.0	式			
A 1 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1 - 1 . とりこわし						
基礎コンクリート解体	RC造 大型ブレーカ, 圧碎機併用	18.3	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ, 圧碎機併用	8.4	m3			
躯体CB解体	地上からの解体 圧碎機主体	10.0	m3			
躯体コンクリート解体	RC造 地上からの解体 圧碎機主体	23.6	m3			
内部造作材撤去		58.6	m2			
碎石地業解体		13.0	m3			
解体跡埋戻し土		33.3	m3			
A 1 - 1 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2 . 待合棟解体工事						
A 2 - 1 . 直接仮設		1.0	式			
A 2 - 2 . 環境配慮改修		1.0	式			
A 2 - 3 . とりこわし		1.0	式			
A 2 計						

A 2 . 待合棟解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2 - 1 . 直接仮設						
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	2.9	m2			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平屋建	2.9	m2			
A 2 - 1 計						

A 2 . 待合棟解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2 - 2 . 環境配慮改修						
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有	2.9	m2			
A 2 - 2 計						

A 2 . 待合棟解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2 - 3 . とりこわし						
基礎コンクリート解体	RC造 大型ブレーカ, 圧碎機併用	7.9	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ, 圧碎機併用	3.4	m3			
躯体CB解体	地上からの解体 圧碎機主体	6.5	m3			
躯体コンクリート解体	RC造 地上からの解体 圧碎機主体	11.1	m3			
内部造作材撤去		28.8	m2			
碎石地業解体		5.9	m3			
解体跡埋戻し土		14.7	m3			
A 2 - 3 計						

A 2 . 待合棟解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 3 . 渡り廊下解体工事						
A 3 - 1 . とりこわし		1.0	式			
A 3 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 3 - 1 . とりこわし						
基礎コンクリート解体	RC造 大型ブレーカ, 圧砕機併用	0.9	m3			
S造上屋解体	手こわし・機械併用 鉄骨カッター主体	5.4	m2			
砕石地業解体		0.8	m3			
解体跡埋戻し土		1.7	m3			
A 3 - 1 計						

A 3 . 渡り廊下解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 4 . 残骨灰解体工事						
A 4 - 1 . とりこわし		1.0	式			
A 4 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 4 - 1 . とりこわし						
基礎コンクリート解体	RC造 大型ブレーカ, 圧碎機併用	0.3	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ, 圧碎機併用	0.2	m3			
躯体CB解体	地上からの解体 圧碎機主体	0.7	m3			
躯体コンクリート解体	RC造 地上からの解体 圧碎機主体	1.4	m3			
碎石地業解体		0.4	m3			
解体跡埋戻し土		0.5	m3			
A 4 - 1 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 5 . 屋外工事						
A 5 - 1 . とりこわし		1.0	式			
A 5 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 5－1．とりこわし						
カッター入れ	アスファルト面	22.5	m			
アスファルト舗装撤去		1.6	m3			
コンクリート舗装撤去		2.3	m3			
角フリューム撤去	W150	20.0	m			
埋設配管撤去	φ 100	10.9	m			
埋設配管撤去	φ 75	10.9	m			
埋設配管撤去	φ 50	3.8	m			
雨水枥撤去	300角	1.0	か所			
植栽A伐採・伐根	φ 300×W2000×H3500	1.0	本			
植栽B伐採・伐根	φ 480×W2200×H3200	3.0	本			
看板撤去	W1280×H1500	1.0	か所			
看板基礎撤去	□300×H1000	0.2	m3			
防油堤撤去	1820×1300×H410	0.4	m3			
基礎跡撤去	900×1000×H200	0.2	m3			
便槽撤去		1.0	か所			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
し尿汲取り・消毒作業		1.0	式			
便槽天端コンクリート撤去	1000×780×H200	0.2	m3			
煙道基礎撤去	1270×1620×H450	0.9	m3			
沈殿槽撤去	1800×1800×H1600	0.9	m3			
碎石地業解体		9.8	m3			
解体跡埋戻し土		40.7	m3			
敷きならし締固め	ブルドーザー3t級	28.3	m3			
土工機械運搬	ブルドーザー3t級	1.0	往復			
A 5 - 1 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D．発生材処理						
D－1．発生材処理		1.0	式			
D 計						

D．発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D－１．発生材処理						
(運搬)						
発生材積込	コンクリートくず 機械積込	84.2	m3			
発生材積込	碎石・路盤材 機械積込	30.1	m3			
発生材積込	アスファルト舗装 機械積込	1.6	m3			
発生材積込	モルタル 機械積込	27.4	m3			
発生材積込	廃プラ 機械積込	0.5	m3			
発生材積込	木くず 機械積込	2.2	m3			
発生材積込	伐採 機械積込	0.4	m3			
発生材積込	伐根 機械積込	0.2	m3			
発生材積込	CB 機械積込	17.3	m3			
発生材積込	がれき類 機械積込	3.2	m3			
発生材積込	廃せっこうボード類 機械積込	0.5	m3			
発生材積込	ガラス・陶器くず 機械積込	0.4	m3			
発生材積込	金属くず 機械積込	0.2	m3			
発生材積込	蛍光灯・水銀灯 機械積込	0.1	m3			

D．発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	建設混合廃棄物 機械積込	0.4	m3			
発生材積込	畳 機械積込	0.3	m3			
発生材積込	建設汚泥 機械積込	3.5	m3			
発生材積込	石綿含有物 機械積込	0.1	m3			
発生材運搬	コンクリートくず バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	84.2	m3			
発生材運搬	碎石・路盤材 バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	30.1	m3			
発生材運搬	アスファルト舗装 バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	1.6	m3			
発生材運搬	モルタル バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	27.4	m3			
発生材運搬	廃プラ バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	0.5	m3			
発生材運搬	木くず バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	2.2	m3			
発生材運搬	伐採 バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	0.4	m3			
発生材運搬	伐根 バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	0.2	m3			
発生材運搬	CB バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	17.3	m3			
発生材運搬	がれき類 バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	3.2	m3			
発生材運搬	廃せつこうボード類 バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	0.5	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器くず バックホウ0.8m3 DID区間無し 128km	0.4	m3			

D. 発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	金属くず ハックル0.8m3 DID区間無し 128km	0.2	m3			
発生材運搬	蛍光灯・水銀灯 ハックル0.8m3 DID区間無し 128km	0.1	m3			
発生材運搬	建設混合廃棄物 ハックル0.8m3 DID区間無し 128km	0.4	m3			
発生材運搬	畳 ハックル0.8m3 DID区間無し 128km	0.3	m3			
発生材運搬	建設汚泥 ハックル0.8m3 DID区間無し 128km	3.5	m3			
発生材運搬	石綿含有物 ハックル0.8m3 DID区間無し 128km	0.1	m3			
スクラップ 運搬		12.1	t			

D. 発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(処分)						
発生材処分	コンクリートくず	194.0	t			
発生材処分	碎石・路盤材	45.1	t			
発生材処分	アスファルト舗装	3.5	t			
発生材処分	モルタル	54.8	t			
発生材処分	廃プラ	0.2	t			
発生材処分	木くず	1.1	t			
発生材処分	伐採	0.4	t			
発生材処分	伐根	0.2	t			
発生材処分	CB	22.5	t			
発生材処分	がれき類	6.4	t			
発生材処分	廃せっこうボード類	0.4	t			
発生材処分	ガラス・陶器くず	0.9	t			
発生材処分	金属くず	0.2	t			
発生材処分	蛍光灯・水銀灯	0.1	t			
発生材処分	建設混合廃棄物	0.1	t			

D. 発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	畳	0.1	t			
発生材処分	建設汚泥	4.2	t			
発生材処分	石綿含有物	0.1	t			
スクラップ 控除	鉄くず(ヘビ- H2)	-11.2	t			
スクラップ 控除	アルミくず(込ガラ)	-0.4	t			
スクラップ 控除	ステンレスくず(13Cr)	-0.4	t			
スクラップ 控除	故銑	-0.1	t			
スクラップ 控除	青銅	-0.1	t			
スクラップ 控除	銅くず(1号銅線)	-0.1	t			
ナゲット処理費		1.0	式			
D-1 計						

D. 発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E. 電気設備解体工事						
E 1. 電気設備解体工事		1.0	式			
E 計						

E. 電気設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E 1 . 電気設備解体工事						
電気設備 撤去費		1.0	式			
E 1 計						

E. 電気設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M. 機械設備解体工事						
M 1 . 斎場棟解体工事		1.0	式			
M 2 . 待合棟解体工事		1.0	式			
M 3 . 屋外解体工事		1.0	式			
M. 小計						

M. 機械設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 1 . 斎場棟解体工事						
M 1 － 1 . 換気設備工事		1.0	式			
M 1 － 2 . 給水設備工事		1.0	式			
M 1 － 3 . 油設備工事		1.0	式			
M 1 . 小計						

M. 機械設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 1 － 1 . 換気設備工事						
有圧扇 撤去	羽根径300 φ	2.0	台			
M 1 － 1 . 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 1－2．給水設備工事						
P－1 井水用ポンプ 取外し	家庭用井戸ポンプユニット 出力：250W	1.0	組			
給水・硬質ポリ塩ビル管(VP) 撤去	機械室 25A	4.0	m			
M 1－2． 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M1－3．油設備工事						
TOS－1 オイルタンク 撤去	据置式(脚部固定)屋外用 容積：500L	1.0	台			
P－2 オイルポンプ 撤去	VFモートル 出力：0.2kW	2.0	台			
圧力計 撤去		1.0	個			
油・配管用炭素鋼鋼管(SGP黒) 撤去	機械室 15A	26.0	m			
M1－3． 小計						

M．機械設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 2 . 待合棟解体工事						
M 2 － 1 . 衛生器具設備工事		1.0	式			
M 2 － 2 . 給水設備工事		1.0	式			
M 2 － 3 . 排水設備工事		1.0	式			
M 2 － 4 . ガス設備工事		1.0	式			
M 2 . 小計						

M. 機械設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M2－1．衛生器具設備工事						
洋風便器 撤去	タンク式 再使用しない	1.0	組			
洗面器 撤去	水栓1個 水栓2個 再使用しない	1.0	組			
M2－1． 小計						

M．機械設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 2－2．給水設備工事						
横水栓 撤去		1.0	個			
給水・硬質ポリ塩ビール管(VP) 撤去	機械室 20A	7.0	m			
給水・硬質ポリ塩ビール管(VP) 撤去	機械室 25A	1.0	m			
M 2－2． 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 2－3．排水設備工事						
排気扇(電動ファン) 撤去	消費電力:8W	1.0	台			
通気・硬質ポリ塩ビール管(VP) 撤去	機械室 100A	3.0	m			
M 2－3． 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M2-4. ガス設備工事						
一口ガスコック 撤去		1.0	個			
ガス・配管用炭素鋼鋼管(SGP白) 撤去	屋内一般 20A	7.0	m			
M-2-4. 小計						

M. 機械設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M3．屋外解体工事						
M3－1．給水設備工事		1.0	式			
M3－2．給水撤去工事		1.0	式			
M3．小計						

M．機械設備解体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 3－1．給水設備工事						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中埋設 25A	2.0	m			
配管切断		1.0	式			別紙明細1
M 3－1． 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M3－2．給水撤去工事						
給水・硬質ポリ塩ビール管(VP) 撤去	地中配管 25A	32.0	m			
土工事		1.0	式			別紙明細2
M3－2． 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細1						
配管切断						
配管切断(樹脂)	25A 地中埋設部 保温無	1.0	ヶ所			
計						

内訳（別紙明細）

別紙明細2						
土工事						
根切り(バックホ)		5.7	m ³			
山砂		3.0	m ³			
埋戻し(バックホ)		2.7	m ³			
建設発生土処理	人力　構内敷ならし	3.0	m ³			
計						

内訳（別紙明細）